

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Łomianki

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

Tel: 76-86-301 fax. 76-86-302 www.lomianki.pl. e-mail: zp@lomianki.pl.

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

**Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach
na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej**

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego należy wykonać: I zakres: Branża drogowa dł. odcinka 830 mb. Roboty rozbiórkowe (krawężniki, obrzeża, ławy pod krawężniki, nawierzchnie z płyt betonowych, nawierzchnie z kostki brukowej, nawierzchnie z mas mineralno – bitumicznych, podbudowy z betonu, znaki drogowe), karczowanie i wycinka drzew i krzewów (wraz z wywiezieniem), odhumusowanie, korytowanie, frezowanie i wzmocnienie jezdni (frezowanie, oczyszczenie mechaniczne podbudów, skropienie emulsja podbudów bitumicznych, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, nawierzchnie z mieszanek SMA), zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz podbudowy, zatoki autobusowe z kostki kamiennej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz podbudową, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz podbudową, chodniki z kostki brukowej betonowej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, schody z kostki brukowej betonowej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, ciągi pieszo – rowerowe z kostki brukowej betonowej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, krawężniki, obrzeża, regulacja elementów uzbrojenia (studzienki uliczne), zielen drogowa (mechaniczne plantowanie, humusowanie z obsianiem, pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem płaskim), oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, ścieki uliczne z klinkieru drogowego, opaski bezpieczeństwa z płyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm. Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa: w ramach realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać następujące roboty: roboty ziemne wykonywane ręcznie i mechanicznie, roboty montażowe, roboty drogowe. Sieć kanalizacji deszczowej wykonana będzie głównie z rur PCV, na części odcinków zastosowane będą rury betonowe – łącznie ok. 1070 m. W trasie przebiegu sieci wykonane będą studnie rewizyjne betonowe o różnych średnicach, oraz przepompownia ścieków. Roboty ziemne wykonywane będą głównie mechanicznie, a w miejscach kolizji ręcznie. Po zakończonych pracach montażowych należy odtworzyć nawierzchnię. Branża elektryczna – budowa linii NN: w ramach realizacji budowy oświetlenia należy wykonać następujące roboty: roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane ręcznie ok. 230m³, roboty montażowe - w ramach robót należy wykonać: ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 140 mm – SRS – ok. 240, ułożenie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych – ok. 1130 m, montaż i stawienie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg wraz z montażem wysięgników oraz opraw – 29 szt., tablice bezpiecznikowe węgkowe – 29 szt., układanie uziomów w rowach kablowych – ok. 945 m, montaż szaf oświetleniowych – 2 szt., złącza kablowe typu ZK1a – 2 szt., badania i pomiary instalacji uziemiającej – 29 szt. Branża elektryczna – budowa sygnalizacji świetlnej: w ramach realizacji budowy sygnalizacji ulicznej należy wykonać następujące roboty: przebudowa sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, Szpitalnej i Wiejskiej, budowa sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej i Baonu Zośka, budowa sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej i Raclawickiej, roboty ziemne- roboty ziemne wykonywane ręcznie i mechanicznie, roboty montażowe w ramach robót należy wykonać: montaż szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej w gotowym wykopie, pomiar sygnalizacji skrzyżowania, programowanie sterownika sygnalizacji ulicznej. Budowa kanalizacji dla potrzeb sygnalizacji ulicznej: budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie, układanie bednarki rowach kablowych – bednarka do 120 mm², budowa sygnalizacji ulicznej- układanie kabli wielożyłowych w kanalizacji do masztów sygnalizacji ulicznej (różnych przekrojów), obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (różnych przekrojów) i podłączenia pod zaciski, mechaniczne stawianie masztów wysięgnikowych na gotowym podłożu, montaż konsoli sygnalizatorów ulicznych na konstrukcji lub wysięgniku, montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowica wierzchołkową na masztach MS, montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp (1 lampa w oprawie) – lampa ośw. LCP 250, Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania, badanie linii kablowej N.N. Budowa wideodetekcji: montaż wideodetekcji wraz z uruchomieniem, demontaż istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Wiejskiej. Zielen drogowa: w ramach realizacji projektu zagospodarowania terenów zieleni należy wykonać następujące roboty: nasadzenia drzew liściastych ok. 16 szt, sadzenie krzewów liściastych ok. 1215 szt., sadzenie krzewów iglastych – ok. 240 szt., sadzenie bylin ok. 850 szt, sadzenie traw ozdobnych ok. 340 szt., sadzenie roślin jednorocznych ok. 3080 szt, oraz rozrzućenie kory. Pielęgnacja drzew i krzewów, wykonanie murków – donic z ławeczką - 16 szt. II zakres: przebudowa gazociągu w ramach realizacji przebudowy gazociągu należy wykonać

następujące roboty: roboty ziemne wykonywane ręcznie i mechanicznie - w ramach robót należy wykonać mocnienie ścian wykopów wraz z zabezpieczeniem instalacji i sieci teletechnicznej, energetycznej oraz wodociągowej. Roboty montażowe: w ramach robót należy wykonać przebudowę 335 m rurociągu średniego i niskiego ciśnienia z rur polietylenowych (HDPE) od Ø 25 mm do Ø 219 mm. Roboty drogowe: po zakończonych pracach montażowych należy odtworzyć nawierzchnię. **Przebudowa przewodu wodociągowego:** w ramach realizacji przebudowy sieci wodociągowej należy wykonać następujące roboty: roboty ziemne wykonywane ręcznie i mechanicznie- w miejscach kolizji należy zabezpieczyć kable energetyczne, telefoniczne, oraz rurociągi poprzez budowę konstrukcji podwieszonych. Roboty montażowe: w ramach robót należy wykonać budowę wodociągu z rur PE/PEHD od Ø 40 mm do Ø 250 mm., łącznie ok. 2122m. W trasie przebiegu wodociągu przewiduje się armaturę odcinającą oraz hydranty p. poż. - 12 szt. Roboty drogowe: po zakończonych pracach montażowych należy odtworzyć nawierzchnię. Termin płatności wynagrodzenia – 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym powyżej (tj. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub, wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych) Zamawiający może działając zgodnie z zapisem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do jej wykonania. Zmiana zostanie dokonana w formie aneksu i nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia. Przewiduje się również możliwość zmiany umowy z przyczyn innych niż wskazanych powyżej, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, pomimo zachowania należytej staranności. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych do podanych w przedmiarach robót pod warunkiem, że produkty te będą spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne ma obowiązek wykazać, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach. Wykonawca poda w ofercie wykaz zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów, jakie dany produkt posiada. Zamawiający ubiega się o współfinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej pochodzące z EFRR Programu operacyjnego województwa Mazowieckiego – działanie 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne).

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45111000-8, 45112000-5, 45233000-9, 45231300-8, 45316100-6, 45316200-7, 45233140-2, 45231220-3, 45316100-6, 45316200-7.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:

- na stronie internetowej Zamawiającego: www.lomianki.pl (BIP)

- na piśmie wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, pokój 1 w pon. godz. 10:00–18:00, wt.- pt. godz. 8:00 – 16:00, lub drogą pocztową - cena 100,00.

Składanie ofert częściowych i wariantowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.05.2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Na potwierdzenie spełniania w.w. warunków Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:

1. **Oświadczenie** Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. **Aktualny odpis z właściwego rejestru** albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. **Wykaz wykonanych robót budowlanych** w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w wykazie dwie roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni dróg wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia, wodociągów, kanalizacji deszczowej, sieci gazowych o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto każda z podaniem

- wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
4. **Wykaz osób i podmiotów**, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności Zamawiający wymaga aby w celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca przedstawił w wykazie minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie w.w. uprawnień oraz aktualne zaświadczenie/a o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 5. **Pisemnego zobowiązania** innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 4. Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodne z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.).
 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone powyżej.
 8. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

Wadium: 29 000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, pok. nr 1, w terminie do dnia **21.09.2009 r. do godziny 10:00**.

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie jest przewidywana.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie jest przewidywany.

Informacja o aukcji elektronicznej: nie jest przewidywana.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Szczółkowski

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 31 09-2009 r.