

.....
.....

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej
ADRES INWESTYCJI : ul. Warszawska
INWESTOR : Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki
BRANŻA : elektryczna - Oświetlenie uliczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Budowa oświetlenia					
1	D-07.07.01	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	230		
d.1							
2	D-07.07.01	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	230		
d.1							
3	D-07.07.01	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS 75 niebieska	m	237		
d.1							
4	D-07.07.01	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 75 niebieska prod Arot	m	740		
d.1							
5	D-07.07.01	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	10		
d.1							
6	D-07.07.01	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	1113		
d.1							
7	D-07.07.01	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	29		
d.1							
8	D-07.07.01	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	29		
d.1							
9	D-07.07.01	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	29		
d.1							
10	D-07.07.01	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa węgkowa	szt.	29		
d.1							
11	D-07.07.01	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	29		
d.1							
12	D-07.07.01	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	945		
d.1							
13	D-07.07.01	KNNR 5 0403-03	Montaż szaf oświetleniowych	szt.	2		
d.1							
14	D-07.07.01	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowe typu ZK1a	kpl.	2		
d.1							
15	D-07.07.01	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4x35 mm ²	szt.	60		
d.1							
16	D-07.07.01	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	29		
d.1							
17	D-07.07.01	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	31		
d.1							
2		Przepusty pod kabel SN					
18	D-07.07.01	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	167		
d.2							
19	D-07.07.01	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	167		
d.2							
20	D-07.07.01	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS 160 czerwona	m	377,5		
d.2							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Budowa oświetlenia					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1		230	m ³	230,000	
				RAZEM	230,000
2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1		230	m ³	230,000	
				RAZEM	230,000
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS 75 niebieska	m		
d.1		237	m	237,000	
				RAZEM	237,000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 75 niebieska prod Arot	m		
d.1		740	m	740,000	
				RAZEM	740,000
5	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1		1113	m	1113,000	
				RAZEM	1113,000
7	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
8	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
10	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa węgkowa	szt.		
d.1		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
11	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.		
d.1		29	kpl. przew.	29,000	
			kpl. przew.		
				RAZEM	29,000
12	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.1		945	m	945,000	
				RAZEM	945,000
13	KNNR 5 0403-03	Montaż szaf oświetleniowych	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowe typu ZK1a	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4x35 mm ²	szt.		
d.1		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
16	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
17	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1		31	odc.	31,000	
				RAZEM	31,000
2 Przepusty pod kabel SN					
18	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.2		167	m ³	167,000	
				RAZEM	167,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0702-02	167	m ³	167,000	
				RAZEM	167,000
20	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS 160 czerwona	m		
d.2	0705-01	377,5	m	377,500	
				RAZEM	377,500