



BURMISTRZ ŁOMIANEK
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel 768- 63-24, fax 768-63-02

Łomianki, dnia 17 marca 2009 r.

RZP. 341-10/09

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-10/09 Przebudowa miejsc pamięci narodowej – remont Pomnika Gen. Bołtucia.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 13.03.2009 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY:

1. W której pozycji kosztorysowej należy ująć roboty związane z wykonaniem betonowego cokołu pomnika?
2. Czy pod przyszłą instalację elektryczną należy pozostawić jedynie otwory pod montaż opraw elektrycznych, czy również kanały pod okablowanie? Jeżeli pozostawić również kanały to prosimy o rysunek uszczegółwiający przebieg kanałów oraz jego szczegóły konstrukcyjne.
3. Czy ułożenie płyt kamiennych na chodniku należy ująć w pozycji nr 9 na okładziny kamienne? Naszym zdaniem na w/w roboty powinny być osobne pozycje kosztorysowe.
4. W jaki sposób przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z kanału wypełnionego tłuczniami, jeżeli dno i ściany są wybetonowane; naszym zdaniem woda nie będzie miała gdzie odpłynąć i przy dużych opadach będą się tworzyć na nawierzchni zastoiska wody. Prosimy o rysunki uszczegółwiające sposób odprowadzenia wody.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:

Ad. 1: Poz. 7 – ławy fundamentowe prostokątne żelbetonowe szer. do 0,8 m.

Ad. 2.: Należy przeprowadzić kanał pod okablowanie oraz oprawy przebiegający w kierunku istniejącej jezdni.

Ad. 3.: Poz. 8 – okładziny ścian i pilastrów zewn. o obwodzie elementów do 6m/m2 i gr. elementów do 6 cm.

Ad. 4.: Odprowadzenie wody w kierunku trawnika. Można założyć spód kanału wykonany z nawierzchni przepuszczającej wodę.

Powyższą zmianę należy traktować jako integralną część SIWZ.

BURMISTRZ
mgr inż.  Pszczółkowski