



BURMISTRZ ŁOMIANEK

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

tel 768- 63-24, fax 768-63-02

Łomianki, dnia 11 marca 2009 r.

RZP. 341-13/09

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-13/09 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami poinstalacyjnymi w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach ul. Szpitalna 1.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 05.03.2009 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY:

1. Pozycja 6. przedmiaru określa ilość demontowanych przewodów p/t w ilości 624 m. Pozycja 8 przewiduje wykucie mechaniczne bruzd w ilości 932 m dlatego poz. 10 przewiduje tylko 825 m zaprawiania bruzd.
2. Dlatego w przedmiarze nie ma ujętej pozycji KNR 4-03 1014-01- ręczne przygotowanie zaprawy cementowo wapiennej która to zaprawą należy dokonać zaprawienia wykutych bruzd.
3. Pozycje przedmiaru 20,21,22,23,26,27 nie określają typu i przekroju układanych pod tynkiem przewodów.
4. Pozycja 62 przedmiaru w ilości 5 szt. nie określa o mocowanie jakich aparatów chodzi.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:

Ad.1 W pozycji nr 6 przedmiaru należy przyjąć ilość 932 m

Ad. 2 Jako pozycję 89 dodaje się KNR 4-03 1014-01 w ilości 1m³

Ad. 3 Zgodnie z opracowanym projektem pozycje 20,21,22, 23, 26 dotyczą:

pt. 20 przewody wtynkowe - YDYp 750 V 3x1,5 mm²

pt. 21 przewody wtynkowe - YDYp 750V 4x1,5 mm²

pt. 22 przewody wtynkowe - YDYp 750 V 3x2,5 mm²

pt. 23 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowa- AM
224OPAL G82X24W AGA LIGHT

pt. 26 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa OPK
218/ 2XTL-D18/840

pt. 27 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa OPK
218/ 2XTL-D18/840

Ad. 4

Pozycja 62 przedmiaru dotyczy wentylatorów.

Powyższą zmianę należy traktować jako integralną część SIWZ.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski