



**BURMISTRZ ŁOMIANEK**  
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel 768- 63-24, fax 768-63-02

Łomianki, dnia 12 marca 2009 r.

RZP. 341-14/09

**Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-14/09 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami poinstalacyjnymi w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim ul. Rolnicza 435.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 05.03.2009 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

**PYTANIA WYKONAWCY:**

1. Pozycja 4. przedmiaru określa ilość demontowanych przewodów p/t w ilości 385 m. dlaczego poz. 16. tego przedmiaru przewiduje zaprawienie bruzd w ilości 309 m. Przewidywana szer. 25 mm. zaprawianych bruzd jest wartością w naszym odczuciu nierealną.
2. Jak do pytania nr.1 ma się pozycja przedmiaru 15 wykucia bruzd pod rury RKLG 280 i RS 37 w ilości 280 m.
3. Dlaczego w przedmiarze nie ma ujętej pozycji KNR 4-03 1014-01 – ręczne przygotowanie zaprawy cementowo wapiennej którą to zaprawą należy dokonać zaprawienia wykutych bruzd.
4. Pozycje przedmiaru 20,21,22,23 nie określają typy i przekroju układanych pod tynkiem przewodów.
5. Przedmiar nie przewiduje wykonania wszystkich stosownych przedmiarów obowiązujących przy tego typu robotach.

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:**

**Ad.1 i Ad.2** W pozycji nr 16 przedmiaru należy przyjąć ilość 665 m

**Ad. 3** Jako pozycję 51 dodaje się KNR 4-03 1014-01 w ilości 0,8m<sup>3</sup>

**Ad. 4** Zgodnie z opracowanym projektem pozycje 20,21,22, 23, dotyczą:

pt. 20 Przewód YDYp-750V 4x1,5mm<sup>2</sup>

pt. 21 Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm<sup>2</sup>

pt. 22 Przewód YDY-450/750 V 3x4mm<sup>2</sup>

pt. 23 Przewód YDY-450/750 V 5x6mm<sup>2</sup>

**Ad. 5** Jako pozycję 52 dodaje się KNR-W 5-08 0901-01 w ilości 24 szt

Jako pozycję 53 dodaje się KNR-W 5-08 0902-05 w ilości 74 szt

Powyzszą zmianę należy traktować jako integralną część SIWZ.

**BURMISTRZ**  
inż. Wiesław Pszczołkowski