

**Książka przedmiarów kod (CPV 45233250-6;CPV- 45100000-8;CPV-
45111200-0;CPV- 45410000-4)**

NAZWA INWESTYCJI	Remont chodnika i wejścia do budynku
ADRES INWESTYCJI	Łomianki ul. Szpitalna 1
INWESTOR	Urząd Miejski w Łomiankach
ADRES INWESTORA	05-092 Łomianki, Warszawska 115
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	inż. Piotr Mróz
DATA OPRACOWANIA	marzec 2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedszkola Samorządowe w Łomiankach ul. Szpitalna 1 (remont chodnika i wejścia do budynku)					
1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15	m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km Krotność = 5 0.10*52*1.15	m ³	5.980	
				RAZEM	5.980
3	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II 52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
4	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
5	KNR 0-11 0321-03	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem (1.9+10.45+4.40+4.60+4.5+2.3+4.70)*0.03	m ³	0.986	
				RAZEM	0.986
7	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 1.9+10.45+4.40+4.60+4.5+2.3+4.70	m	32.850	
				RAZEM	32.850
8	KNR 2-02 0901-05	Naprawa murka przy wejściu do budynku Tynki zewn.zwykłe kat.II na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cylindr.wyk.ręczn. 1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
9	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-I I bez nawożenia	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

