

UWAGI OGÓLNE!!!

1.Wszystkie rysunki wykonano na podstawie dokumentacji archiwalnej. W naturze zweryfikowano jedynie główne wymiary podstawowe.
2.Projekt architektoniczny jest nadrzędny wobec innych branż. Rozpatrywać razem z projektem instalacji sanitarnej, i elektrycznej. W przypadku rozbieżności informować nadzór autorski.
3. Roboty remontowe należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy
4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

UWAGI WYKONAWCZE!!!

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC REMONTOWYCH NALEŻY OSUSZYĆ ZAWILGOCONĄ ŚCIANĘ W REJONIE SCHODÓW NA KOŃCU KORYTARZA

1. Przed przystąpieniem do realizacji wykonać prac przygotowowcze zgodnie z opisem technicznym:
2.Wszystkie obudowy rur wykonać z płyt HPL laminowanych firmy ABET LAMINATI kolor 468 grubości 6mm- na podkonstrukcji systemowej
3. Stosować tylko farby lateksowe półmatowe, zmywalne
4. Istniejące kątowniki, bloki, szyny wsporniki siatek osłonowych ochronne narożników, oczyszcić,wyszlifować pomalować, i ponownie zamontować
5. Wspomniki zdemontowane oczyszcić pomalować i zainstalować w magazynie sali gimnastycznej wg wskazań inwestora

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ROZPOWSZECHNIANIE, NIEUDZIELONE OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEDAWYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPROGRAFICZNEJ, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

INWESTYCJA:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM PRZY UL. ATKINSA 6

GŁÓWNY PROJEKTANT:

P.B.I. "PEBIS" Sp z o.o.
02-496 Warszawa
ul. Rumlankowa 22

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŁOMIANKI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
ARCH. SEBASTIAN TABĘDZKI		

STADIUM:	BRANŻA:
PROJEKT BUD-WYK.	ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:

ROZWINIĘCIE ŚCIANY C-D

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
MARZEC 2009	1:50	PW/A-3.02