



SZATNIA SZKOLNA RZUTY SKALA 1:20



DETALE MOCOWANIA SKALA 1:10



UWAGI:
-WYMIARY OTWORÓW (WNEK) SPRAWDZIĆ W NATURZE
-MOCOWANIE PUNKTOWE ZA POMOCĄ ŚRUB Ø 10 mm
-SPÓD BLACHY 6cm NAD POZIOMEM POSADZKI
-BLACHY DO 120cm SZEROKOŚCI
- 4 PUNKTY MOCOWAĆ
-BLACHY O WIEKSZYM WYMIARZE DODATKOWO 2 PUNKTY
W ŚRODKU ROZPIĘTOŚCI

UWAGI OGÓLNE!!!

- 1.Wszystkie rysunki wykonano na podstawie dokumentacji archiwalnej. W naturze zweryfikowano jedynie główne wymiary podstawowe.
- 2.Projekt architektoniczny jest nadrzędny wobec innych branż. Rozpatrywać razem z projektem instalacji sanitarniej, i elektrycznej. W przypadku rozbieżności informować nadzór autorski.
3. Roboty remontowe należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy
4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

UWAGI WYKONAWCZE!!!

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC REMONTOWYCH NALEŻY OSUSZYĆ ZAWILGOCONĄ ŚCIANĘ W REJONIE SCHODÓW NA KONGU KORYTARZA

1. Przed przystąpieniem do realizacji wykonać prac przygotowawcze zgodnie z opisem technicznym.
- 2.Wszystkie obudowy rur wykonać z płyt gk o podniesionej odporności na wilgność - na podkonstrukcji systemowej
3. Stosować tylko farby lateksowe półmatowe, zmywalne
4. Istniejące katowniki ochronne narożników, oczyścić, wyszlifować pomalować, i ponownie zamontować
5. W razie stwierdzenia pęknięć kątowników ochronnych zastąpić nowym - identycznym
6. Wszystkie sufity malowane w kolorze białym
7. Stelaż szafek szkolnych w kolorze białym
8. Drzwi szafek wg oznaczeń na rysunkach

PROJEKT CHOROBY PRZEM. AUTORSKI
PRACOWNIA ARCH. I INŻ. JESZ. PRACOWNIA W TYM KRAJOWA, WYKONAWCA PRAC
A PRAWO UMIESZCZANIA I SYSTEMACH PRZECIWPYCHANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM MŁAWSZYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI
PRZEWIDZANE W JAKIEJŚKIEREJ FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTODUP. REPRODUKACJA PRZEDRUKU
ART.116.17.118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAMIE AUTORSKIM I PRAWACH POSEWNYCH
(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

INWESTYCJA:

REMONT SZATNI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W DZIEKANOWIE LEŚNYM PRZY UL. ATKINSA 6

GŁÓWNY PROJEKTANT:
P.B.I. "PEBIS" Sp z o.o.
02-496 Warszawa
ul. Rumiankowska 22

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŁOMIANKI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIEN	PODPIS
ARCH. SEBASTIAN TABEDZKI		
STADIUM:	BRANŻA:	
PROJEKT BUD.-WYK.	ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU:	DETAL OSŁONY GRZEJNIKOWEJ	
DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
MARZEC 2009	1:50	PW/A-4,01