

LINOLEUM - TARKETT TAPIFELX TX 164 3634 023

LINOLEUM - TARKETT TAPIFELX TX 164 3634 022

LINOLEUM - TARKETT OPITC ACUSTIC VISION BAYADERE 3628 015

LINOLEUM - TARKETT OPITC ACUSTIC VISION PASTILLE 3628 016

LINOLEUM - TARKETT OPITC ACUSTIC VISION TYPO 3628 003

ILOŚĆ SZAFEK SZKOLNYCH :
524 szafki dla uczniów (262 szafki podwójne)

UWAGI OGÓLNE!!!

1.Wszystkie rysunki wykonano na podstawie dokumentacji archiwalnej. W naturze zweryfikowano jedynie główne wymiary podstawowe.
2.Projekt architektoniczny jest nadrzędny wobec innych branż. Rozpatrywać razem z projektem instalacji sanitarnej, i elektrycznej. W przypadku rozbieżności informować nadzór autorski.
3. Roboty remontowe należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy
4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

UWAGI WYKONAWCZE!!!

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC REMONTOWYCH NALEŻY OSUSZYĆ ZAWILGOCONĄ ŚCIANĘ W REJONIE SCHODÓW NA KOŃCU KORYTARZA

1. Przed przystąpieniem do realizacji wykonać prac przygotowowcze zgodnie z opisem technicznym:
2.Wszystkie obudowy rur wykonać z płyt gk o podniesionej odporności na wilgotność - na podkonstrukcji systemowej
3. Stosować tylko farby lateksowe półmatowe, zmywalne
4. Istniejące kątowniki ochronne narożników, oczyszczić,wyszlifować pomalować, i ponownie zamontować
5. W razie stwierdzenia pęknięć kątowników ochronnych zastąpić nowym - identycznym
6. Wszystkie sufity malowane w kolorze białym
7. Stelaż szafek szkolnych w kolorze białym
8. Drzwi szafek wg oznaczeń na rysunkach

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A POWIATO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

INWESTYCJA:
REMONT SZATNI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM PRZY UL. ATKINSA 6

GŁÓWNY PROJEKTANT:
P.B.I. "PEBIS" Sp z o.o.
02-496 Warszawa
ul. Rumiankowa 22

INWESTOR:
URZĄD MIASTA ŁOMIANKI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
ARCH. SEBASTIAN TABĘDZKI		

STADIUM: PROJEKT BUD-WYK.	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT SZATNI		
DATA: MARZEC 2009	SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: PW/A-1.01