




UWAGI OGÓLNE!!!

- 1. Wszystkie rysunki wykonano na podstawie dokumentacji archiwalnej. W naturze zweryfikowano jedynie główne wymiary podstawowe.
- 2. Projekt architektoniczny jest nadrzędny wobec innych branż. Rozpatrywać razem z projektem instalacji sanitarnej, i elektrycznej. W przypadku rozbieżności informować nadzór autorski.
- 3. Roboty remontowe należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy
- 4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

UWAGI WYKONAWCZE!!!

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC REMONTOWYCH NALEŻY OSUSZYĆ ZAWILGOCIONĄ ŚCIANĘ W REJONIE SCHODÓW NA KOŃCU KORYTARZA

- 1. Przed przystąpieniem do realizacji wykonać prac przygotowawcze zgodnie z opisem technicznym:
- 2. Wszystkie obudowy rur wykonać z płyt gk o podniesionej odporności na wilgotność - na podkonstrukcji systemowej
- 3. Stosować tylko farby lateksowe półmatowe, zmywalne
- 4. Istniejące kątowniki ochronne narożników, oczyścić, wyszlifować pomalować, i ponownie zamontować
- 5. W razie stwierdzenia pęknięć kątowników ochronnych zastąpić nowym - identycznym
- 6. Wszystkie sufity malowane w kolorze białym
- 7. Stelaż szafek szkolnych w kolorze białym
- 8. Dzwia szafek wg oznaczeń na rysunkach



REMONT SZATNI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM PRZY UL. ATKINSA 6

GŁÓWNY PROJEKTANT:

P.B.I. "PEBIS" Sp z o.o.
02-496 Warszawa
ul. Rumińskiego 22

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŁOMIANKI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

ARCH. SEBASTIAN TABEDZKI

STADIUM:

PROJEKT BUD-WYK.

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:

ROZWINIĘCIE ŚCIAN UMYWALNI

DATA: MARZEC 2009 SKALA: 1:50 NR RYSUNKU: PW/A-3.03