

UWAGI OGÓLNE!!!

1. Wszystkie rysunki wykonano na podstawie dokumentacji archiwalnej. W naturze zweryfikowano jedynie główne wymiary podstawowe.
2. Projekt architektoniczny jest nadzędny wobec innych branż. Rozpatrywać razem z projektem instalacji sanitarnej, i elektrycznej. W przypadku rozbieżności informować nadzór autorski.
3. Roboty remontowe należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy
4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

UWAGI WYKONAWCZE!!!

1. Przed przystąpieniem do realizacji nowego poszycia wykonać prace demontażowe:
 - instalacji odgromowej
 - obróbki blacharskiej
 - orynnowania poziomego i pionowego sali gimnastycznej
 - wentylatorów dachowych i kominków odpowietrzających
 - ogniomurów do poziomu dachu (uszkodzeń)
- poszycia dachu (zgodnie z detałem 1)
2. Obróbki blacharskie z blachy gr 0,5 mm
3. Na etapie wykonywania warstw dachowych przewidzieć doprowadzenie kabla zasilającego wentylatory zgodnie z projektem elektrycznym
4. Przed montażem wentylatorów wypoziomować cokoł montażowy i dostosować jego rozmiar do podstawy tłumiącej PTS-400
5. Rynny PCV w systemie stormfo w kolorze 7037 mocowane hakami PCV nie mniej niż co 80 cm w narożnikach co 15 cm
6. W ścianach szczytowych przewidzieć punktoce przebiecia celem wykonania nawiewu na salę

PROJEKT ORGANOWANIE PRZEMISŁU AUTOMOSN
ROZPOZNANIE NIEWIEŚZEGO ORGANOWAN, JAK TEŻ JEJ FAKTOROW, W TYM KONCEPCI, WYKONANYCH RYSUNKOW
A PODWOJ LUBIEZANIE I SYSTEMACH PRZECIWOCHWYNNY DANYCH – 23 WYKAZEN W KSIĄŻCE ORGANOW ADMINISTRAC
PRZECIWOCHWYNNY W JAKIEJŚ KSIĄŻCE FORMAL, W TYM ELEKTRONICZNY, MECHANICZNY, FIZYKALNY, TERMOLOGICZNY, PRZEDMIOTU
OWE DOZKONYWANIE ZNAJW BIEŻ ZYCOT AUTORA, JEJ ZABRANOWE I FOTOLIA, OPRZEDMIOTOWOŚCI KARTKI Z MOC
001.617.1118 (KSIĄŻKA Z DWA, A LUTEGO 1994 R. O FORMALNE AUTOMOSN I FORMALNY PODKONCERNOW,
(ZULI, NR 24, POLSKA Z 1994 R.)

INWESTYCJA:

REMONT DACHU SALI SPORTOWEJ W SZKOLE
W DZIEKANOWIE LEŚNYM PRZY UL. ATKINSA 6

GŁÓWNY PROJEKTANT:

P.B.I. "PEBIS" Sp z o.o.
02-496 Warszawa
ul. Rumiankowa 22


INVESTOR:

URZĄD MIASTA ŁOMIANKI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIENI	PODPIS
ARCH. SEBASTIAN TABĘDZKI		

STADIUM: PROJEKT BUD-WYK.	BRANŻA: ARCHITEKTURA
------------------------------	-------------------------

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A		
DATA: MARZEC 2009	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: PW/A-2.01



PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A skala 1:100