



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 02 lutego 2010 r.

RZP. 341-04/10

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-04/10 **Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów w zakresie rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych ulic: Brukowej i ul. Warszawskiej w Łomiankach na rondo**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 27.01.2010 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY:

Dot. Wiaty przystankowe

1. Z uwagi na brak informacji w udostępnionych materiałach przetargowych, prosimy o sprecyzowanie, czy ustawienie wiat przystankowych wchodzi w zakres tego zamówienia?
2. Czy demontaż istniejących wiat przystankowych wchodzi w zakres tego zamówienia?
3. Czy istnieje wiaty przystankowe, należy tylko zdemontować, czy również uwzględnić koszt ponownego montażu?
4. Jeśli w ofercie należy uwzględnić koszty nowych wiat przystankowych, to prosimy o podanie parametrów technicznych: wymiarów, typ-rodzaj-model, standard wyposażenia, rodzaj materiału z jakiego ma być wykonana, kolor.
5. Prosimy o wskazanie ilości oraz w której pozycji kosztorysu należy uwzględnić koszt wiat.

Dot. Ogrodzenia poz. 48 kosztorysu drogowego

6. Z uwagi na brak informacji w udostępnionych materiałach przetargowych, prosimy o określenie technologii oraz materiałów z jakiego ma być wykonane nowe ogrodzenie. Prosimy również o przekazanie projektu.
7. Z uwagi na brak informacji w udostępnionych materiałach przetargowych, prosimy o określenie ilości i sposobu przebudowy ogrodzeń do przebudowy oraz określenie ilości ogrodzeń nowych.

Dot. Zatoki autobusowej

8. Z uwagi na brak informacji w udostępnionych materiałach przetargowych (brak przekrojów konstrukcyjnych) na temat zatok autobusowych, prosimy o określenie technologii oraz materiałów z jakiego ma być wykonane. Prosimy również o przekazanie projektu i szczegółów konstrukcyjnych. Jednocześnie informujemy, że w przypadku decyzji o wykonaniu zatok autobusowych o konstrukcji takiej samej jak jezdnia, jest rozwiązaniem podatnym na powstawanie kolein w bardzo krótkim czasie, przez postoje autobusów.

Dot. Roboty drogowe

9. Czyją własnością jest grunt z wykopu (poz. 13 kosztorysu drogowego) w ilości 5795 m³?
10. Jeśli grunt z wykopu poz. 13 jest własnością Zamawiającego, to prosimy o określenie odległości transportu – brak takiej pozycji w kosztorysie, oraz określenie sposobu składowania.
11. Czy nasyp wg. poz. 14 kosztorysu drogowego, mają być wykonane z materiału pozyskanego i dowiezionego z zewnątrz.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Wiaty przystankowe

- Ad1. – Tak, zgodnie z pozycją przedmiarową pkt. 49
Ad2. – Tak, zgodnie z pozycją przedmiarową pkt. 12
Ad3. – Istniejące wiaty przystankowe należy zdemontować i przewieźć na bazę Komunikacji Miejskiej w Lomiankach
Ad4. – Zgodnie ze specyfikacją D.10.06.01 w porozumieniu z Inwestorem
Ad5. – Zgodnie z pozycją przedmiarową pkt. 49

Ogrodzenia

- Ad 6 - Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 pkt 1.5.2.1 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie szczegółowych projektów przebudowy istniejących ogrodzeń wraz z furtkami i bramami w porozumieniu z właścicielami nieruchomości. Dokumentacja powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego.
Ad 7 - Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 pkt 1.5.2.1 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie szczegółowych projektów przebudowy istniejących ogrodzeń wraz z furtkami i bramami w porozumieniu z właścicielami nieruchomości. Dokumentacja powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego.
Ad. 8 – Przekroje konstrukcyjne zostały zamieszczone Tomie 2 – Część drogowa rys. 3/3.

Roboty drogowe

- Ad9. – Grunty pozyskane z wykopów i niewykorzystane są własnością Wykonawcy
Ad10. – Grunty pozyskane z wykopów są własnością Wykonawcy
Ad 11. – zgodnie z zapisami DM.00.00.00 pkt. 2.2 – wszystkie materiały pozyskane z wykopów spełniające warunki określone w specyfikacji technicznej będzie można wykorzystać do robót ziemnych prowadzonych podczas prac budowlanych. W przypadku gdy pozyskany materiał nie będzie spełniał warunków określonych w specyfikacji technicznej Wykonawca dostarczy grunt budowlany z zewnątrz spełniający ww. określone normy.

BURMISTRZ
mgr inż. Władysław Pszczółkowski