






# ZJAZD DO POSESJI SKALA 1:50



## OZNACZENIA

1. Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 15cm
4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
5. Kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm
6. Podsypka piaskowa gr. 3cm
7. Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 10cm
8. Krawężnik betonowy wibroprasowany szer. 15cm na ławie betonowej B15 z oporem
9. Obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30 na podsypce piaskowej gr. 5cm
10. Warstwa humusu gr. 10cm z obsianiem mieszanką traw



- UWAGA !
1. Obniżenie krawężnika wykonać z krawężników skośnych
  2. Krawędź zjazdu wykonać z krawężników najzdowych

Inwestor	 Miasto i Gmina Łomianki ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki tel. (022) 76 863 01, fax: (022) 76 863 02		
Jednostka projektowa	Biuro inżynierskie JMP Mariusz Jaciubek 05-800 Pruszków, ul. Kopernika 10/79 tel. 0 502 260 577, fax: 022 203 50 68 e-mail: biuro.jmp@o2.pl		
Temat opracowania	PRZEBUDOWA UL. TURYSTYCZNEJ W M. SADOWA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM		Tom I
Rodzaj opracowania	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Branża DROGOWA
Projektant	inż. Mariusz Jaciubek	Nr upr. LOD/0609/POOD/06	Podpis
Opracował		Nr upr.	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Robert Zalewski	Nr upr. MAZ/0400/POOD/05	Podpis
Rysunek	ZJAZD DO POSESJI		Nr rys. D4