



szczegół "A"




szczegół "C"



szczegół "E"


Konstrukcja lokalnych poszerzeń jezdni
wjazdów w ulice boczne
oraz odtworzenia nawierzchni po budowie odwodnienia




LEGENDA:

1. Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 15cm
4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
5. Kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm
6. Podsyпка piaskowa gr. 3cm
7. Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 10cm
8. Krawężnik betonowy wibroprasowany szer. 15cm na ławie betonowej B15 z oporem
9. Obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30x100cm na podsypce piaskowej gr. 5cm
10. Warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszanką traw
11. Nawierzchnia z betonu cementowego B35 gr. 20cm
12. Warstwa poślizgowa 2 x papa
13. Podbudowa z chudego betonu gr. 15cm
14. Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm
15. Wypełnienie szczeliny między nawierzchnią i krawężnikiem z mieszanki mineralno-bitumicznej
16. Warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 4cm
17. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm
18. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 20cm
19. Geosiatka z włókna szklanego Glasstar 50/50 lub równoważna

szczegół "B"



szczegół "D"



Inwestor	Miasto i Gmina Łomianki ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki tel. (022) 76 863 01, fax: (022) 76 863 02		
Jednostka projektowa	Biuro inżynierskie JMP Mariusz Jaciubek 05-800 Pruszków, ul. Kopernika 10/79 tel. 0 502 260 577, fax: 022 203 50 68 e-mail: biuro.jmp@o2.pl		
Temat opracowania	PRZEBUDOWA UL. TURYSTYCZNEJ W M. SADOWA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM		Tom I
Rodzaj opracowania	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Brzoza DROGOWA
Projektant inż. Mariusz Jaciubek	Nr upr. LOO/0609/P000/06	Podpis	Data LISTOPAD 2008
Opracował	Nr upr.	Podpis	
Sprawdził mgr inż. Robert Zalewski	Nr upr. MAZ/0400/P000/05	Podpis	Skala 1:10
Rysunek	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Nr rys. D5