

Książka Przedmiarów

1. ROBOTY		
1	<p><i>KNP 18-04 0401-0105-040</i> <i>Ręczne kopanie rowów kablowych na głębokość do 0,8 m w gruncie kat.III.</i> <i>Szerokość dna wykopu do 0,4 m</i></p>	105,94 m
2	<p><i>KNP 18-04 0403-0107-040</i> <i>Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości 0,8 m w gruncie kat.I-II.</i> <i>Szerokość dna wykopu do 0,4 m</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0403</i> <i>Zасыpanie rowu kablowego ziemią z ubiciem warstwami co 20 cm.</i> <i>Oznaczenie trasy kabla przez wkopanie słupków betonowych (oznaczników kierunkowych).</i> <i>Wykonanie nasypu stożkowego nad rowem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.</i> <i>Grupa robót - I</i> <i>Skład zespołu - 1</i> <i>Uwaga:</i> <i>W przypadku odpajania (kruszenia) ziemi należy stosować współczynnik 1,3.</i> <i>Kategorie gruntu należy określać w stanie rodzimym.</i></p>	105,94 m
3	<p><i>KNNR 5 0705-010-040</i> <i>Układanie w wykopie rur ochronnych AROT DVK 110 mm</i></p>	66,00 m
4	<p><i>KNNR 5 0713-010-040</i> <i>Układanie w rurach kabli YKY 5x16 mm</i></p>	84,00 m
5	<p><i>KNR 13-25 0608-03-040</i> <i>Demontaż kabla o masie do 2 kg/m z wykopu, słupów i rur</i></p>	68,00 m
6	<p><i>KNNR 9 1001-080-020</i> <i>Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300 kg wraz z robotami ziemnymi i fundamentowaniem (materiał z demontażu)</i></p>	1,00 szt
7	<p><i>KNNR 5 1001-010-020</i> <i>Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych wraz z robotami ziemnymi i fundamentowaniem</i></p>	1,00 szt
8	<p><i>KNNR 5 1002-010-020</i> <i>Montaż wysięgnika oświetleniowego jednoramiennego dł. 2,0 m i kącie podniesienia 10 na słupie</i></p>	1,00 szt
9	<p><i>KNNR 5 1005-030-020</i> <i>Demontaż opraw oświetleniowych 150 W ze słupa</i></p>	1,00 szt
10	<p><i>KNNR 5 1004-020-020</i> <i>Montaż sodowych opraw oświetleniowych 150 W (materiał z demontażu)</i></p>	1,00 szt
11	<p><i>KNNR 5 0209-010-040</i> <i>Montaż przewodu YDY 3 x 2,5 mm</i></p>	12,00 m
12	<p><i>KNNR 5 0726-090-020</i> <i>Zarobienie i podłączenie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 25 mm²</i></p>	4,00 szt
13	<p><i>KNR 5-08 0813-02-020</i> <i>Podłączenie przewodów kabelkowych dp 4 mm² Cu pod bolce lub zaciski</i></p>	2,00 szt
14	<p><i>KNNR 5 1302-040-101</i> <i>Badanie kabli wielożyłowych</i></p>	2,00 odcinek