

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Tabela robót ziemnych do projektu na przebudowę ul. 11 Listopada w Łomiankach

Pikietaż	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
	m2	m2	m2	m2	m	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
0 + 50	0,72	0,04									0	0
0 + 88	0,74	0,04	0,73	0,04	38	28	2	2	26	0	26	0
0 + 131	0,66	0,05	0,7	0,045	43	30	2	2	28	0	54	0
0 + 169	0,62	0,09	0,64	0,07	38	24	3	3	22	0	76	0
0 + 209	0,77	0,19	0,695	0,14	40	28	6	6	22	0	98	0
0 + 249	0,73	0,06	0,75	0,125	40	30	5	5	25	0	123	0
0 + 289	1,04	0,02	0,885	0,04	40	35	2	2	34	0	157	0
0 + 333	0,77	0,23	0,905	0,125	44	40	6	6	34	0	191	0
0 + 370	0,82	0,1	0,795	0,165	37	29	6	6	23	0	215	0
0 + 409	0,53	0,23	0,675	0,165	39	26	6	6	20	0	235	0
0 + 450	0,79	0,06	0,66	0,145	41	27	6	6	21	0	256	0
0 + 490	0,57	0,04	0,68	0,05	40	27	2	2	25	0	281	0
0 + 529	0,68	0,06	0,625	0,05	39	24	2	2	22	0	303	0
0 + 570	0,5	0,02	0,59	0,04	41	24	2	2	23	0	326	0
0 + 611	0,38	0,08	0,44	0,05	41	18	2	2	16	0	342	0
0 + 649	0,32	0	0,35	0,04	38	13	2	2	12	0	354	0
0 + 691	0,48	0	0,4	0	42	17	0	0	17	0	370	0
0 + 732	0,66	0,47	0,57	0,235	41	23	10	10	14	0	384	0
0 + 770	0,85	0,06	0,755	0,265	38	29	10	10	19	0	403	0
0 + 811	0,82	0,04	0,835	0,05	41	34	2	2	32	0	435	0
0 + 847	0,94	0,05	0,88	0,045	36	32	2	2	30	0	465	0
0 + 889	0,93	0	0,935	0,025	42	39	1	1	38	0	503	0
0 + 936	0,7	0,12	0,815	0,06	47	38	3	3	35	0	539	0
0 + 974	0	0	0,35	0,06	38	13	2	2	11	0	550	0
1 + 15	0,79	0	0,395	0	41	16	0	0	16	0	566	0

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

1	+	50	0,63	0,06	0,71	0,03	35	25	1	1	24	0	590	0
								672	82	82	590	0		
								A	B	C	D	E		
								B-A = E-D 82-672= 0-590						
								A-D = B-E 672-590 = 82-0						

Sporządził:

Krzysztof Bielawski