


PRZEMIANOWY NORMALNY



0+050,30 - 0+150,00

skala 1:50



- koszka betonowa gr. 6 cm
- podsyłka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm
- stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm

istniejąca nawierzchnia
bitumiczna jezdni



DROG - POL II S.C.
09-100 Płońsk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWO OPISOWAŁA PRZEBUDOWY
UL. ZACHODNIEJ W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA
W ŁOMIAŃKACH

INWESTOR: GMINA ŁOMIAŃKI

BRANŻA: DROGOWA

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEMIANOWY NORMALNY

SKALA: 1:50

DATA: 25.04.2010

PROJEKTOWAŁ:	WZDP 67/66	PROJEKTOWAŁ:
OPRACOWAŁ:	inż. Paweł Szymański	OPRACOWAŁ:
WYKONAŁ:	7342/Ce-20/92	WYKONAŁ:
WSPÓŁPROJEKTOWAŁ:	inż. Krzysztof Bielawski	WSPÓŁPROJEKTOWAŁ:

2.1