

UWAGA:

1. BELKI DACHOWE Poz.2.2 IPE 200 (STAL S355, SZT.9, L=740cm) WYGIĘTE W ŁUK R=41.05m
2. POD BELKI DACHOWE WYKONAĆ MARKI STALOWE KOTWIONE W WIEŃCU ŻELBETOWYM, BELKI ŁĄCZYĆ Z MARKAMI ŚRUBAMI MIN.2xM16 kl.8.8
3. BLACHA TAPEZOWA ZABEZPIECZA PROFILE STALOWE PRZED WYBOCZENIEM, BLACHĘ MOCOWAĆ DO PROFILI W KAŻDEJ FALI

LEGENDA

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ŚCIANA PROJEKTOWANA
- ŚCIANA PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA

PPP → 79.90m n.p.m. → ±0.00
PPF → 78.60m n.p.m. → –1.30

WSZELKI PRAWA ZASTRZEŻONE! POWYZSZY RYSUNEK ŁĄCZNIE Z JEGO ZAWARTOŚCIĄ JEST WŁASNOŚCIĄ BSPB ARCHITEKTOR POZNAŃ I NIE MOŻE BYĆ BEZ NASZEJ PISEMNEJ ZGODY ZMIENIONY, KOPIOWANY DLA OSÓB TRZECICH, LUB UZYWANY W ZMIENIONEJ FORMIE DO INNYCH PROJEKTÓW (USTAWA Z DNIA 4.02.1994 ROKU, O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH –(DZ.U. NR 24/94, POZ.83)

A R C H I T E K T O R
B I U R O STUDIÓW I PROJEKTÓW B U D O W N I C T W A
61–710 POZNAŃ UL.CICHA 8
TEL/FAX 0–61 852 89 14 852 89 15 852 89 28

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: ROZBUDOWA STRAŻNICY OSP W ŁOMIANKACH UL.GOŚCIŃCOWA
UMOWA: RII.2222–78/09
POZYCJA UMOWY: PB–11A+K
STUDIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT–TEMAT: BUDYNEK
DATA: 08.2009
PROJEKTOWAŁ: inż. Witold SPRADA; dr inż. Piotr FRĄSZCZAK; mgr inż. Wiktor KONIECZNY
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Bogdan DRZEWIECKI
NR UPR. 56/83/PW
61/64
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PARTERU
OZNACZENIE POZYCJI
SKALA 1:100
NR RYSUNKU: K-02