



## Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 11 lipca 2011 r.

RZP. 271.15.2011

### Wykonawcy

Dotyczy: pytań do SIWZ RZP.271.15.2011 **Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 05.07.2011 r. i 07.07.2011 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

### PYTANIA WYKONAWCY:

1. Poz. 103 przedmiaru robót budowlanych – czy rury spustowe z blachy tytan. cynk ?, Poz. 104 przedmiaru robót budowlanych – czy zbiorniki przy rynnach z blachy ocynkowanej ?, Poz. 147 przedmiaru robót budowlanych – czy na pewno obmiar „0”?, Poz. 177 przedmiaru robót budowlanych – czy na pewno obmiar „0”?
2. Na rysunkach w przekroju podłogi b2-na I i II piętrze zastosowano parkiet gr. 2 cm, prosimy o podanie gatunku Drawna z jakiego ma być wykonany i jak on być wykonany przy ścianach: ćwierćwałek czy listwa cokołowa?
3. W dokumentacji przetargowej brak jest projektu drogowego oraz projektu zagospodarowania terenu, jedynie przedmiar robót określa ilość i technologie prac do wykonania w tym zakresie. W związku z tym prosimy o informację jakie dokumenty będą określały przedmiot umowy Wykonawcy w tym zakresie.
4. W opisie do architektury na str. 5 napisano „przeniesienie niskiego zadrzewienia na pozostałą część terenu szkoły”. prosimy o podanie ilości i specyfikację elementów zadrzewienia do przeniesienia.
5. W związku z koniecznością prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem fundamentów prosimy o podanie poziomu wód gruntowych występujących w miejscu planowanej inwestycji.
6. W opisie architektury na str. 19 i 20 mowa jest o wyposażeniu budynku w sprzęt gaśniczy. Czy należy zatem ująć go w ofercie ?
7. Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa oraz montaż wyposażenia p.poz oraz systemu informacji wizualnej związanej z ewakuacją budynku. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o dokumentację uwzględniającą wskazane elementy tak aby możliwa była ich wycena.
8. Ze względu na rozbieżności w określeniu materiału z jakiego mają być wykonane obróbki blacharskie oraz system orynnowania: w opisie technicznym architektury pkt. 5.14 napisane jest „obróbka blacharska w kolorze metalicznym”, natomiast w przedmiarach robót obróbki blacharskie są opisane jako wykonane z blachy powlekanej tytanowo-cynkowej, prosimy o dokładne sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane poszczególne elementy obróbek i orynnowania, blacha powlekana, blacha ocynkowana czy blacha tytanowo-cynkowa.

9. W dokumentacji nie opisano podokienników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, prosimy o wskazanie materiałów jakie mają być przewidziane do ich wykonania i montażu.
10. Dotyczy dźwigu, czy ma to być platforma hydrauliczna, czy winda osobowa.
11. Proszę o podanie parametrów technicznych i typu urządzenia dźwigowego.
12. Prosimy o informację, czy dla potrzeb wybudowania planowanej inwestycji będzie konieczna wycinka drzew. Jeżeli tak, to prosimy o informację czy obowiązek usunięcia drzew będzie po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego. Jeżeli wycięcie drzew będzie obowiązkiem Wykonawcy, to prosimy o podanie ilości drzew do wycięcia, gatunku i średnicy pnia drzewa na wys. 1,30 m przeznaczonych do wycinki.

#### **ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:**

- Ad.1** W pozycjach 101, 102, 103, 104 należy uwzględnić blachę stalową powlekaną, Poz. 147 - obmiar powinien wynosić 881 mb. Poz. 177 - obmiar wynosi 0 - pozycja jest niepotrzebna.
- Ad.2** Przyjęto parkiet dębowy z listwami cokolowymi.
- Ad.3** Projekt zagospodarowania terenu, który jest w dokumentacji projektowej.
- Ad.4** Przyjęto przeniesienie 4 drzew: 3 drzewa o wys. ok. 3,5 m, 1 o wys. ok. 2 m.
- Ad.5** Poziomi wod gruntowych jest opisany w badaniach geotechnicznych, dokument w załączeniu.
- Ad.6** Nie należy ujmować w ofercie.
- Ad.7** Nie należy ujmować w ofercie.
- Ad.8** Należy przyjąć z blachy stalowej powlekaną.
- Ad. 9** Podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekaną-kol. brązowy RAL 8014, podokienniki wewnętrzne z płyty MDF gr. 28 mm, lakierowanej kol. szary RAL 9006.
- Ad.10** Projektowana jest winda osobowa.
- Ad.11** Odpowiedź na pytanie Zamawiający zawarł w piśmie z 08.08.2011 r.
- Ad.12** Nie jest przewidziana wycinka drzew, jedynie przesadzenia.

*w załączeniu Dokumentacja Badań Geotechnicznych - 9 stron*

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

  
**BURMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski