



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 01 sierpnia 2011 r.

RZP. 271.24.2011

Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.24.2011 **Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łomiankach (na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004).**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 28.07.2011 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oświetlenia zewnętrznego boisk? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie projektu wraz z przedmiarem robót. Nadmieniamy, że SIWZ informuje o konieczności wykonania w/w robót.
2. Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania przyłącza elektrycznego do budynku zaplecza. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne zamieszczenie przedmiaru robót dotyczących w/w robót.
3. Dokumentacja projektowa informuje o konieczności usunięcia z dna wykopów warstwy nasypu niekontrolowanego na głębokość 40 cm na całej powierzchni przeznaczonej na budowę obiektu i dodatkowe 50 cm na 1/3 powierzchni boiska piłkarskiego. Czy i w których pozycjach przedmiaru uwzględniono w/w roboty?
4. Pozycja przedmiaru nr 17d.4 wskazuje zasypanie wykopu piaskiem o gr. warstwy 50 cm, które ma być wykonane po wybraniu nasypu niekontrolowanego na powierzchni 1/3 boiska piłkarskiego. Zakładając, że zgodnie z projektem ma to być 1/3 boiska piłkarskiego, to powierzchnia powinna wynosić 620 m² a nie 306,90 m², która podana jest w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie.
5. Czy konstrukcja wyposażenia do koszykówki ma być jedno czy dwusłupowa? Nadmieniamy, że występuje tu rozbieżność pomiędzy projektem a specyfikacją techniczną.
6. Czy wyposażenie do siatkówki (słupki) ma być w konstrukcji aluminiowej czy stalowej? Nadmieniamy, że występuje tu rozbieżność pomiędzy projektem a specyfikacją techniczną.
7. Czy Zamawiający posiada i udostępni rysunek z pochylnią dla niepełnosprawnych? Nadmieniamy, że w opisie z projektu i przedmiaru robót występują rozbieżności np.:
 - przedmiar: nawierzchnia pochylni z płytek betonowych gr. 50 cm,
 - projekt: nawierzchnia pochylni z kostki betonowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1:

Zamawiający przewiduje wykonanie oświetlenia zewnętrznego boisk. W załączniku nr 3 do SIWZ *Dokumentacja projektowa* od str. 179 załączony jest projekt branży elektrycznej wraz z rysunkami. W załączniku nr 2 *Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych* w rozdziale 04 Specyfikacja Techniczna 3E – oświetlenie boisk od strony 132 opisane jest oświetlenie terenu boisk. W załączniku nr 4 do SIWZ *Przedmiar robót* od str. 26 opisana jest branża elektryczna.

Ad. 2:

Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiący odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do SIWZ uwzględnia ułożenie przewodu między złączem ZK a rozdzielnią główną RG.

Ad. 3:

Roboty uwzględniono w robotach ziemnych.

Ad. 4:

W pozycji 17 d 4. proszę przyjąć powierzchnię 620 m².

Ad. 5:

Proszę przyjąć konstrukcję wyposażenia do koszykówki jak w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

Ad. 6:

Proszę przyjąć wykonanie słupków do siatkówki jak w dokumentacji projektowej czyli słupki stalowe.

Ad. 7:

Pochylnię dla niepełnosprawnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną z kostki betonowej, poprzez wyniesienie do poziomu podłogi kontenerów.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z Op. BURMISTRZA ŁOMIANE
inż. Bogdan Klódkiewicz
Z-C.A BURMISTRZA DS. ROZWOJU