



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 15 listopada 2011 r.

RZP. 271.41.2011

Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.41.2011 Budowa ul. Skrzetuskiego – zad. 18/09.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 10.11.2011 r. wpłynęły pytania/wnioski dotyczące treści SIWZ.

Pytania/wnioski Wykonawcy:

1. Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Zamawiający uwzględnił jako warstwę pod obrzeża ławę z piasku lub żwiru. Natomiast w przedmiarze w poz. 21, Zamawiający zawarł ławę betonową. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.
2. Prosimy o zamieszczenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nr D-04-04.00 „Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogólne”.
3. Zgodnie z Rysunkiem nr 6.1 (szczegóły) Zamawiający uwzględnił jako warstwę pod krawężniki podsypkę cementowo – piaskową o gr. 3 cm, natomiast w przedmiarze w poz. 20, Zamawiający uwzględnił podsypkę cementowo – piaskową o gr. 5 cm. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.
4. Prosimy o zamieszczenie Projektu Organizacji Ruchu.
5. Prosimy o zamieszczenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej ścieków (przedmiar pkt 26 oraz 27) i jego posadowienia.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1: Należy uwzględnić piasek.

Ad. 2: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr D-04-04.00 „Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogólne” w załączeniu.

Ad. 3: Należy uwzględnić 3 cm.

Ad. 4: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do: „Wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz wystąpienia o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy drogi we własnym zakresie”.

Ad. 5: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dotycząca ścieków (przedmiar pkt 26 oraz 27) i jego posadowienia w załączeniu.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski