

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego - Łomianki ul. Spokojna					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 271*0.4*0.8	m ³ m ³	 86.720	
				RAZEM	86.720
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 271*0.2*0.4	m ³ m ³	 21.680	
				RAZEM	21.680
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (SRS110) 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (RS110) 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (SV50) 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
8	KNNR 5 0707-02	Układanie zapasów kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie przy słupach 52	m m	 52.000	
				RAZEM	52.000
9	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² 291	m m	 291.000	
				RAZEM	291.000
10	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 271*0.4*0.6	m ³ m ³	 65.040	
				RAZEM	65.040
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 10	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 10	odc. odc.	 10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
18	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna (tyczenie oraz inwentaryzacja) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000