





ZJAZD DO POSESJI PRZEZ ZIELENIEC SKALA 1:50





OZNACZENIA

1. Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
2. Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
5. Krawężnik betonowy najazdowy szer. 15cm na ławie betonowej C 12/15
6. Obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30 na podsypce piaskowej gr. 5cm
7. Warstwa humusu gr. 10cm z obsianiem mieszanką traw



UWAGA !  
1. Obniżenie krawężnika wykonać z krawężników skośnych  
2. Krawędź zjazdu wykonać z krawężników najazdowych

|                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Inwestor                                                                                |                            | <div></div> <div>Miasto i Gmina Łomianki<br/>ul. Warszawska 115<br/>05-092 Łomianki<br/>tel. (022) 76 863 01, fax: (022) 76 863 02</div>                        |               |
| Jednostka projektowa                                                                    |                            | <div></div> <div>ROBIMART Sp. z o.o.<br/>05-800 Pruszków, ul. Kopernika 10/79<br/>tel. 0 502 260 577, fax: 022 245 34 00<br/>e-mail: robimart@robimart.pl</div> |               |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego                                                       |                            | Tom                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W ŁOMIANKACH<br>ODCINEK OD UL. WARSZAWSKIEJ DO UL. OSIEDLOWEJ |                            | I                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Rodzaj opracowania                                                                      |                            | Branża                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY                                                            |                            | DROGOWA                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Projektant                                                                              | Specjalność i nr uprawnień | Podpis                                                                                                                                                                                                                                               | Data          |
| inż Mariusz Jaciubek                                                                    | drogowa L00/0609/P000/06   |                                                                                                                                                                                                                                                      | CZERWIEC 2010 |
| Opracował                                                                               |                            | Podpis                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Sprawdził                                                                               | Specjalność i nr uprawnień | Podpis                                                                                                                                                                                                                                               | Skala         |
| mgr inż. Robert Zalewski                                                                | drogowa MAZ/0400/P000/05   |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1:50          |
| Nazwa rysunku                                                                           |                            | Nr rys.                                                                                                                                                                                                                                              | Nr strony     |
| ZJAZD DO POSESJI                                                                        |                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                    | 26            |