

Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 04 marca 2013 r.

RZP. 271.09.2013

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.09.2013 **Budowa Al. Chopina na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Al. Chopina – zad. 32/08.**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 28.02.2013 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Pytania Wykonawcy:

1. Specyfikacja D.05.03.05a dotycząca nawierzchni z betonu asfaltowego w punkcie 1.3 mówi o wykonaniu i odbiorze warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną AC 11S KR1-2 w oparciu o nieaktualne wymagania według WT-2 2008. Czy zamawiający zgodnie z zapisami Specyfikacji D-00.00.00 Wymagania ogólne punkt 1.5.13. *Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych* mówiącej o tym, że *Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt(...) będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.* Wobec powyższego czy Zamawiający dopuszcza projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną wg zaktualizowanych wytycznych WT-1 i WT-2 wersja 2010.
2. Pozycja 4 przedmiaru robót – w tej pozycji ujęto 487, 95m³ gruzu z tłuczni i żuźla do wywiezienia na odległość 5km. Czy Zamawiający wskaże miejsce na odkład w odległości 5km gdzie ma być wieziony gruz czy materiał ma być zutylizowany przez Wykonawcę.
3. Na rysunku sytuacyjnym zaznaczono odcinki wyłączone z opracowania leżące na działkach prywatnych nr 83/1, 84, 1 (długość odcinka wyłączonego z opracowania 34, 5m od km 0+412, 70 do km 0+447, 50) oraz 309/5 (długość odcinka wyłączonego z opracowania 67, 9m km od 0+585, 50 do km 0+653, 40). Czego dotyczy wyłączenie z opracowania, czy na w/w odcinkach nie będą prowadzone roboty?.
4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy Al. Chopina na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego w Łomiankach, czy jako odcinek budowy należy rozumieć odcinek długości 0,84km od km 0+420 ul. Paderewskiego (bez skrzyżowania) do km 1+260 ul. Szymanowskiego (bez skrzyżowania)?.
5. Czy i w jaki sposób Zamawiający zakłada oznakowanie poziome na progach zwalniających?.

6. Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie czasowe budowanego odcinka drogi na czas budowy z zapewnieniem dojazdu do posesji w ramach Projektu czasowej organizacji ruchu?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej wg zaktualizowanych wytycznych - wersja 2010.

Ad. 2

Zamawiający nie wskaże miejsca na odkład w odległości 5km. Materiał uzyskany z rozbiórki ma być zutylizowany przez Wykonawcę.

Ad.3 i 4

W związku z pozyskaniem przez Zamawiającego praw do działek nr 84/3, 309/5 i 426 anuluje się wyłączenia z dokumentacji projektowej odcinków zlokalizowanych na terenie ww. działek. Zakres robót objęty niniejszym postępowaniem dotyczy zatem odcinka od km 0+419 do km 1+266 tj. długość 847 m.


Ad. 5

Zamawiający nie przewiduje oznakowania poziomego progów zwalniających.

Ad. 6

Zamawiający dopuszcza czasowe zamknięcie drogi na czas budowy w ramach czasowej organizacji ruchu.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski