




szczegół "A" 1:10



szczegół "B" 1:10




szczegół "C" 1:10



OZNACZENIA

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 gr. 20cm
4. Istniejąca warstwa kostki betonowej do przełożenia
5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
6. Istniejące warstwy konstrukcyjne
7. Istniejący krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
8. Krawężnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
9. Podłoże gruntowe

Inwestor		 <b>Miasto i Gmina Łomianki</b> ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki tel. (22) 768 63 24; fax (22) 768 63 02 e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl	
Jednostka projektowa		<b>Biuro Inżynierskie JMP</b> <b>Mariusz Jaciubek</b> ul. Kopernika 10/79, 05-800 Pruszków tel. 502 260 577 fax: (022) 203 50 68 e-mail: mariusz.jaciubek@gmail.com	
			
Nazwa zamierzenia budowlanego			
REMONT ULICY JAGODOWEJ W M. SADOWA NA ODCINKU OD PĘTLI AUTOBUSOWEJ DO DZIAŁKI NR 295			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
ULICA JAGODOWA W M. SADOWA, GMINA ŁOMIANKI			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT TECHNICZNY		DROGOWA	I
Projektant inż Mariusz Jaciubek		Specjalność i nr uprawnień drogowa L00/0609/P000/06	Podpis
Opracował mgr inż. Piotr Kietczewski			Podpis
Projektant sprawdzający mgr inż. Robert Zalewski		Specjalność i nr uprawnień drogowa MAZ/0400/P000/05	Podpis
			Skala 1:100
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		5	