

Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : KIEŁPIN ul. Jesionowa
INWESTOR : Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki ul. Warszawska 115
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 2013-11-29

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013-11-29

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Jesionowa - przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego - Kietpin ul. Jesionowa					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 161*0.4*0.8	m ³ m ³	51.520	
				RAZEM	51.520
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 161*0.2*0.4	m ³ m ³	12.880	
				RAZEM	12.880
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (SRS110) 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 143	m m	143.000	
				RAZEM	143.000
6	KNNR 5 0707-02	Układanie zapasów kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie przy słupach 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² 173	m m	173.000	
				RAZEM	173.000
8	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 161*0.4*0.6	m ³ m ³	38.640	
				RAZEM	38.640
9	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 6	kpl.pr zew. kpl.pr zew.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 6	odc. odc.	6.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Jesionowa - przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
15	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNNR 5 0403-01	SON Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym w wyposażeniu zegar astronomiczny + RG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna (tyczenie oraz inwentaryzacja)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000