



ZJAZD GOSPODARCZY TYP 1


WIDOK Z GÓRY




A - A




B - B



C - C




D - D




ZJAZD GOSPODARCZY TYP 2


WIDOK Z GÓRY




A - A



B - B



C - C



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

1. Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8cm
2. Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 6cm
3. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
4. Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31.5 gr. 15cm
5. Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31.5 gr. 10cm
6. Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm
7. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
8. Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
9. Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem
10. Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
11. Płyty betonowe ażurowe typu eko 40x60cm gr. 10cm
12. Kruszywo łamane 31.5/63 gr. 40cm
13. Zieleniec
14. Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31.5 gr. 20cm
15. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 na ławie betonowej C12/15 z oporem

Inwestor	 Miasto i Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki tel. (22) 768 63 24; fax (22) 768 63 02 e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl		
Jednostka projektowa	 Konsorcjum firm: ROBINART Pracownia Projektowa ROBINART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robinart.pl; www.robinart.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego	BUDOWA ULICY PROCHOWNI W ŁOMIANKACH		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	ULICA PROCHOWNI W ŁOMIANKACH NA ODCINKU OD ULICY WARSZAWSKIEJ DO ULICY ŁĄKOWEJ, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY (Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM)	Brano	Tom I
Projektant	inż. Mariusz Jaciubek	Specjalność i nr uprawnień drogowa L00/0609/P000/06	Podpis
Opracował	mgr inż. Piotr Kiełczewski		Data LISTOPAD 2013
Projektant sprawdzający	mgr inż. Robert Zalewski	Specjalność i nr uprawnień drogowa MAZ/0400/P000/05	Podpis
			Skala 1:50
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁ ZJAZDÓW		Nr rys. 5
			Nr strony 23