p.pożarowa — INSTALACJA WODY P.POŻ. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIĆ POD STROPEM

zimna woda — INSTALACJA ZIMNEJ WODY WYKONAĆ Z RUR 3 WARSTWOWYCH PE. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIĆ W POSADZCE LUB, GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, W BRUZDACH ŚCIENNYCH.

ciepła woda — INSTALACJA CIEPŁEJ WODY WYKONAĆ Z RUR 3 WARSTWOWYCH PE. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIĆ W POSADZCE LUB, GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, W BRUZDACH ŚCIENNYCH.

cyrkulacja

woda zmieszana

PODEJŚCIA POD PRZYBORY WYKONAĆ Z RUR PE 16, PRZEWODY PROWADZIĆ W BRUZDACH

PW — PION WODNY

MCTV — ZAWÓR TERMOSTATYCZNY MCTV-A NASTAWA 50,00

H-25 — HYDRANT DN 25 Z WĘŻEM O DŁUGOŚCI 30m