


SEKCJA OŚWIETLENIOWA PIĘTRA "RO", L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz



DO ROZDZIELNICY  
PIĘTRA RP2  
ZASILANIE SEKCJI "O" KABLEM YKY 5x4mm2  
P=2,89kW, l~2m, ΔU%<0,02% Io=4,6A

ROZDZIELNICA RP2

Nr obw.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	012	013	014
Pi(kW)	0,65	0,6	0,1	0,14	0,62	0,53	0,18	0,53	0,53	0,53	0,53	0,4	0,44
Pszcz	0,32	0,3	0,05	0,07	0,31	0,26	0,09	0,26	0,26	0,26	0,26	0,2	0,22
⊕	13	12	2	7	14	12	4	12	12	12	12	9	13
⌋													
⌋													
⌋													
Nazwa odbioru elektrycznego	Oświetlenie korytarza 2/18	Oświetlenie korytarza 2/18	Oświetlenie kl. schodowej	Oświetlenie schowek + WC 2/20 i WC2/21	Oświetlenie pokój nr 6 i 7 + klasa nr 4 i 5	Oświetlenie klasa nr 3 wentylatorownia i archiwum	Oświetlenie pokój nr 1 + klasa nr 2	Oświetlenie klasy nr 7	Oświetlenie klasy nr 6	Oświetlenie klasy nr 5	Oświetlenie pracowni komputerowej	Oświetlenie p. nauczycielski	Oświetlenie zopiecznia p. naucz. + sekretariatu

OBLICZENIA SEKCJA OŚWIETLENIOWA PIĘTRA "RO"

Pi = 5,78kW      Pszcz = 2,89kW      Io = 4,6A

UWAGI:  
ROZDZIELNICA P/N TYNKOWA:  
– STOPIEŃ OCHRONY IP 40,  
– KLASA OCHRONNOŚCI I,  
– ZASILANIE OD GÓRY,  
– ODEJŚCIA DO GÓRY.  
PRODUKCJI SCHRACK, APARATY I WYPOSAŻENIA PRODUKCJI SCHRACK

SIEĆ ZASILAJĄCA TN–S, INSTALACJA ODBIORCZA BUDYNKU TN–S.



PROJEKTOWANIE I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
TOMASZ PIÓRKOWSKI

07-202 WYŚCZKÓW, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 31, TEL. 509 682-526, E-MAIL: PIORKOWSKI.TOMASZ@WP.PL

INWESTOR:	GMINA ŁOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 ŁOMIANKI	
TEMAT:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. PILCHA PS. GÓRA-DOLINA ORAZ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
ADRES:	DZ. NR EW. 216 i 217 DZIEKANÓW NOWY, UL. ROLNICZA 435, 05-092 ŁOMIANKI	
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY SEKCJI OŚWIETLENIOWEJ PIĘTRA "RO"	-
Opracowano w programie AutoCad LT 2014 Nr licencji: 377-92921057. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994 (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994).		numer rysunku E-07
DATA: 01-2015		PODPIS
OPRACOWAŁ:	TOMASZ PIÓRKOWSKI	
PROJEKTOWAŁ:	MGR. INŻ. EDWARD GRONIECKI uprawnienia nr St-562/78	
SPRAWDZIŁ:	MGR. INŻ. ROMAN SĄDŁOWSKI uprawnienia nr OS-365/83	