


PROJEKT ZJAZDU D

PRZEKRÓJ D-D, SKALA 1:25


8 cm	Kosłka betonowa
5 cm	Podsyпка piaskowo-cementowa 1:4
8 cm	Thuczeń frakcji 4/31 mm
12 cm	Thuczeń frakcji 31/63 mm
15 cm	Plasek

ISTNIEJĄCA DROGA ASFALTOWA

UL. FABRYCZNA



RZUT, SKALA 1:250



-	Krawężnik betonowy -rozdzielczy- typu ulicznego 15x30x100cm
5 cm	Podsyпка piaskowo-cementowa 1:4
-	ława betonowa KL C-16/20 z oporem bocznym
15 cm	Piasek

EKOBU
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c.
Dmoch Drugi nr 89 B, 95-061 Dmoch
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

"UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE"

PROJEKT: BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMIAŃKACH	
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łomianki ul. Wiślana 05-092 Łomianki dz. nr ew. 770, 289, 28/2, 20/4 jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Dolne	
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZJAZDU	
SKALA:	
DATA: 11.2015 r.	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	PODRYS: P/B
PROJEKTANT: mgr inż. Ewa Owczarek	NR RYSUNKU:
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. arch. Ewa Górczyńska	Dr105
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Romuald Chomiczewski	NR STRONY:
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (bez ograniczeń)	Dr10