


## PROJEKT ZJAZDU A


**PRZEKRÓJ A-A, SKALA 1:25**

8 cm	Kosłka betonowa
5 cm	Podsyпка piaskowo-cementowa 1:4
8 cm	Thuczeń frakcji 4/31 mm
12 cm	Thuczeń frakcji 31/63 mm
15 cm	Piasek

# ISTNIEJĄCA DROGA GRUNTOWA



**RZUT, SKALA 1:250**



-	Krawężnik betonowy -rozdzielczy- typu ulicznego 15x30x100cm
5 cm	Podsyпка piaskowo-cementowa 1:4
-	ława betonowa KL C'16/20 z oporem bocznym
15 cm	Piasek

<div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUd" s.c.</div><div>Dmoch Drugi nr 89 B, 95-061 Dmochin</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA:</div><div>93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155</div></div>			
" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "			
PROJEKT:			
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMIAŃKACH			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:    Łomianki ul. Wiśłana 05-092 Łomianki dz. nr ew. 770, 289, 28/2, 20/4 jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Dolne			
TYTUŁ RYSUNKU:			
PROJEKT ZJAZDU A			
SKALA:			
1:250			
DATA: 11.2015 r.			
BRANŻA: ARCHITEKTURA		PODRYS:	
PROJEKTANT:  mgr inż. Ewa Owczarek		upr. bud. 141/00W Ł w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (bez ograniczeń)	
ASYSTENT PROJ:  mgr inż. arch. Ewa Górczyńska			
SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. Romuald Chomiczewski		upr. bud. 413/73 ŁW w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (bez ograniczeń)	
NR STRONY:		NR RYSUNKU:	
Dr7		P/B	