




PROJEKT ZJAZDU C

PRZEKRÓJ C-C, SKALA 1:25

8 cm	Kostka betonowa
5 cm	Podsyпка piaskowo-cementowa 1:4
8 cm	Tłuczeń frakcji 4/31 mm
12 cm	Tłuczeń frakcji 31/63 mm
15 cm	Piasek



RZUT, SKALA 1:250



<div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUd" s.c.</div><div>Dmoch Drugi nr 89 B, 95-061 Dmochin</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA:</div><div>93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155</div></div>	
" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "	
PROJEKT:	
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMIAŃKACH	
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łomianki ul. Wiśłana 05-092 Łomianki dz. nr ew. 770, 289, 28/2, 20/4 jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Dolne	
TYTUŁ RYSUNKU:	
PROJEKT ZJAZDU C	
SKALA:	
1:250	
DATA: 11.2015 r.	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. Ewa Owczarek
ASYSTENT PROJ.:	mgr inż. arch. Ewa Górczyńska
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Romuald Chomiczewski
NR STRONY: Dr9	
NR RYSUNKU: P/B	