


BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
- PRZĘKRÓJ B-B



A ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA	gr. [cm]
folia kubelkowa	-
styropian XPS	14
papa termozgrzewalna	-
2 x hydroizolacja na bazie asfaltu	-
beton B25	24
2 x hydroizolacja na bazie asfaltu	-

B ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA	gr. [cm]
2 x hydroizolacja na bazie asfaltu	-
beton B25	24
2 x hydroizolacja na bazie asfaltu	-

C ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	gr. [cm]
okładzina z płyt z prasowanej wełny skalnej	0,8
puszka powietrzna	2
wełna mineralna wzmocniona wełnom w kolorze czarnym	16
blocczki silikatowe	24
tynek gipsowy	1

C' ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	gr. [cm]
tynek silikonowy	1
wełna mineralna wzmocniona wełnom w kolorze czarnym	16
blocczki silikatowe	24
tynek gipsowy	1

D ŚCIANA WEWNĘTRZNA	gr. [cm]
tynek gipsowy	1
blocczki silikatowe	24
tynek gipsowy	1

E ŚCIANA WEWNĘTRZNA	gr. [cm]
tynek gipsowy	1
blocczki silikatowe	12
tynek gipsowy	1

F ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- ATTYKA	gr. [cm]
okładzina z płyt z prasowanej wełny skalnej	0,8
puszka powietrzna	2
wełna mineralna wzmocniona wełnom w kolorze czarnym	16
blocczki silikatowe	24
styropian	6
papa wierzchniego krycia	-

1 PODŁOGA NA GRUNCIE	gr. [cm]
warstwa wykończeniowa	2
wylewka betonowa	7
folia przeciwnilgociowa	-
styropian	12
2 x papa termozgrzewalna	-
płyta betonowa	15
podsepka piaskowa	-
grunt	-

2 DACH	gr. [cm]
papa wierzchniego krycia	0,52
papa podkładowa	0,4
styropian	25
kliny styropianowe	5-50
papa paroizolacyjna	0,4
strop żelbetowy	27
tynek gipsowy/ sufit podwieszany	-

3 DACH	gr. [cm]
papa wierzchniego krycia	0,52
papa podkładowa	0,4
styropian	25
kliny styropianowe	5-50
papa paroizolacyjna	0,4
strop żelbetowy	27
styropian	12
okładzina z płyt z prasowanej wełny skalnej	0,8

4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	gr. [cm]
kostka betonowa	8
podsepka cementowo - piaskowa 1:4	3
piasek	10



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.a.
Dmoch Drugi nr 88 B, 98-001 Dmoch
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuwajńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:

BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
W ŁOMIANKACH

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Łomianki
ul. Wiśniewa
05-092 Łomianki
dz. nr ew. 770, 289, 28/2, 28/4
jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Dolne

TYTUŁ RYSUNKU:

BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO -
PRZĘKRÓJ B-B

SKALA:

1:100

DATA:

11.2015 r.

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

PODPIS:

FAZA:

P/W

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Jarosław Kowalczyk

upr. bud. 07/LOOK/2012
w specjalności architektonicznej
(bez ograniczeń)

ASYSTENT PROJ:

mgr inż. arch. Ewa Górczyńska

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Włodzimierz Alwaslak

upr. bud. 358/61
w specjalności architektonicznej
(bez ograniczeń)

NR RYSUNKU:

A/04

NR STRONY:

A/03