



RZUT, skala 1:50




PRZEKRÓJ E-E, skala 1:50



KASA
- RZUT, RZUT DACHU, PRZEKRÓJ E-E

RZUT DACHU, skala 1:50



1 PODŁOGA NA GRUNCIE	U= 0,36 W/ m ² K	gr. [cm]
warstwa wykończeniowa		2
wylewka betonowa		7
folia przeciwwilgociowa		-
styropian		12
2 x papa termozgrzewalna		-
plyta betonowa		15
podsyпка piaskowa		-
grunt		-

2 DACH	U= 0,14 W/ m ² K	gr. [cm]
papa wierzchniego krycia		0,82
papa podkładowa samoprzylepna		0,3
styropian EPS 100		25
kliny styropianowe		1-10
parozizolacja		-
strop żelbetowy		20
tynek gipsowy/ sufit podwieszany		-

A ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA	gr. [cm]
folia kubełkowa	-
styropian XPS	10
papa termozgrzewalna	-
2 x hydroizolacja na bazie asfaltu	-
beton B25	24
2 x hydroizolacja na bazie asfaltu	-

B ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	gr. [cm]
tynek silikonowy	-
styropian EPS 100	12
blocek wapienno - piaskowy	24
tynek gipsowy	1

Uwaga:

Na terenie zaprojektowano dwa budynki kas.

EKOBU				PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c. Dmoch Drugi nr 80 B, 05-061 Dmoch PRACOWNIA PROJEKTOWA: 03-312 Łódź, ul. Tuwajńska 185			
* UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE *							
PROJEKT: BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMIANKACH							
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łomianki ul. Wiśłana 05-062 Łomianki dz. nr ew. 770, 288, 28/2, 28/4 jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Dolne							
TYTUŁ RYSUNKU: KASA - RZUT, RZUT DACHU, PRZEKRÓJ E-E						SKALA: 1:100	
BRANŻA: ARCHITEKTURA						DATA: 11.2016 r.	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Kowalczyk				upr. bud. 07/LOOK/2012 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)		FAZA: P/W	
ASYSTENT PROJ: mgr inż. arch. Ewa Górczyńska						NR RYSUNKU: A/25	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Włodzisław Alwasiek				upr. bud. 356/61 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)		NR STRONY: A54	