


WIDOK



RZUT

Elementy piłkochwytu:

- S1 – słup stalowy  $\varnothing$  60,2 ocynkowany, malowanie chlorokauczukowe
- F1 – prefabrykowane stopy fundamentowe z betonu B-20, 1,2m, głębokość, wymiar 35x35
- Si – siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 8x8 cm, grubość 5mm, kolor czarny lub szary, liny stalowe podtzymujące siatkę  $\varnothing$  4 mm z z powłoką, śruba rzymska naciągowa ocynkowana, karabińczyki
- Li – ściągły stalowe  $\varnothing$  4 mm z z powłoką, śruba rzymska naciągowa ocynkowana, karabińczyki

UWAGA

Zachować głębokość stóp betonowych oraz parametry siatki. Nie wolno łączyć siatki do słupów pośrednich, jest to pomniejszenie objętości pola siatki i grozi szybszym zużyciem (przedarciem)

ROZPOWISZCZNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCIJ, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A POMAŁO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECIHOYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁASNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNIEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POLEWENTNYCH (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

Zadanie:

Projekt przebudowy terenu rekreacyjnego na działce nr 134/2 w rejonie ulicy Rolniczej i Cienistej w Kiełpinie, gmina Łomianki

Inwestor/zleceńodawca:

URZĄD MIASTA ŁOMIAŃKI

gennylny projektant:

mamqusto<sup>TM</sup>  
pracownia projektowa

adres:

05-808 Pruszków  
ul. Działkowa 89/3

projektanci:

arch. Sebastian Tabędzki  
upr. nr MA/078/10

branża:

ARCHITEKTURA

faza:

ZGŁOSZENIE

temat rysunku:

PIŁKOCHWYT 1

rewizja:

01	15.06.2015	1:100
----	------------	-------

nr projektu:	ind.fazy:	obiekt:	nr rysunku:
--------------	-----------	---------	-------------

1503	Z	00	Rys. 08
------	---	----	---------