

WIDOK Z GÓRYskala 1:50



PRZEKRÓJ 2-2 skala 1:20



PRZEKRÓJ 1-1 skala 1:20



FUNDAMENT skala 1:20



DETAL 1 skala 1:5



WIDOK B-B skala 1:50

LEGENDA:

1. Słup - rura stalowa kwadratowa 120x120x8 mm, zaślepiona od góry blachą stalową gr. 10 mm. Słup przyspawany do marki stalowej (5).
2. Belka górna - dwuteownik szerokostopowy HEB 120, spawana do słupów do słupa.
3. Belka dolna - rura kwadratowa 60x60x4 mm, przyspawana na skrajach do słupów (1).
4. Rozeta maskująca - blacha stalowa 180x180x5 mm.
5. Marka - blacha stalowa 250x250x10 mm mocowana 4 kotwami (10) do żelbetowego fundamentu, przyspawana do słupa (1).
6. Płaskownik z blachy stalowej gr. 5 mm z otworem okrągłym Ø15, spawany do belki górnej (2) lub dolnej (3).
7. Linka stalowa Ø4.
8. Śruba rzymska M8, końcówki oko-hak.
9. Zacisk do linki stalowej.
10. Kotwy rozporowe d = 15 mm.
11. Fundament żelbetowy prefabrykowany 35x35x110cm ze stopą fundamentową 80x80x30cm
12. Hydroizolacja w płynie



WIDOK A-A skala 1:50



WIDOK C-C i DD skala 1:50



DETAL DONICY POD PNĄCZA skala 1:20

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

zadanie:

Projekt przebudowy terenu rekreacyjnego na działce nr 134/2 w rejonie ulicy Rolniczej i Cienistej w Kiełpinie, gmina Łomianki

Inwestor/zleceniodawca:

URZĄD MIASTA ŁOMIANKI

generalny projektant:

mamqusta™ pracownia projektowa

adres: 05-808 Pruszków ul. Działkowa 89/3

projektanci: autorzy: arch. Sebastian Tabędzki upr. nr MA/078/10

branża: ARCHITEKTURA

faza: ZGŁOSZENIE

temat rysunku: PERGOLA 1

rewizja:	data edycji:	skala:
01	15.06.2015	1:50

nr projektu:	ind.fazy:	obiekt:	nr rysunku:
1503	Z	00	Rys. 12