



ZJAZD INDYWIDUALNY TYP 1

zjazd projektowany lub istniejący



LEGENDA:

- Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej
 - warstwa ścieralna z asfaltu piaskowego gr. 4cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm (22cm w pasie zjazdów)
 - warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji $k > 8 \text{ m/d}$ gr. 10cm
- Konstrukcja nawierzchni chodnika
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) gr. 10cm
 - warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji $k > 8 \text{ m/d}$ gr. 10cm
- Konstrukcja nawierzchni zjazdu
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) gr. 15cm
 - warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji $k > 8 \text{ m/d}$ gr. 10cm
- Konstrukcja nawierzchni chłonnej z płyt ażurowych
 - płyta ażurowa 40x60x10, szczeliny wypełnione klinem
 - podsyпка piaskowa gr. 3cm
 - warstwa kruszywa łamanego kamiennego 31,5/63 gr. 40cm
- obrzeże betonowe 8x30 na podsyпce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej C12/15
- opornik betonowy 12x25 na na podsyпce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej C12/15
- krawężnik betonowy 15x30cm, na na podsyпce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej C12/15
- krawężnik betonowy 15x22cm, na podsyпce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej C12/15
- płyta typu EKO wypełniona humusem i mieszką traw
- nasyp z piasku grubego
- humusowanie i obsianie mieszką traw gr. 10cm
- krawężnik betonowy 12x25cm, na podsyпce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej C12/15

Inwestor	 <div>Miasto i Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki tel. (022) 768 63 24, fax: (022) 768 63 02 e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl</div>		
Jednostka projektowa	<div><div><div>BIURO INŻYNIERSKIE</div><div>j m p</div></div><div></div></div> <div>Biuro Inżynierskie JMP Mariusz Jaciubek 05-800 Pruszków, ul. Ołówekowa 1b/15 tel. 0 502 260 577, e-mail: mariusz.jaciubek@gmail.com.pl</div>		
Nazwa zamierzenia budowlanego <div>PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIEJ W ŁOMIANKACH W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I PRZEBUDOWY CHODNIKA</div>			
Nazwa i adres obiektu budowlanego <div>ULICA WARSZAWSKA W ŁOMIANKACH, KIEŁPINIE PODUCHOWNYM I KIEŁPINIE NA ODC. OD ULICY GRANICZKA DO ULICY ARMII POZNAŃ, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI</div>			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		DROGOWA	I
Projektant inż. Mariusz Jaciubek		Specjalność i nr uprawnień drogowa L00/0609/POOD/06	Podpis
Opracował			Podpis
Projektant sprawdzający		Specjalność i nr uprawnień	Podpis
			Data GRUDZIEŃ 2015
			Skala 1:50
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
SZCZEGÓŁ ZJAZDU		4	18