

Przekrój A - A



Zakres rzeczowy wliczony do ul. Sosnowej

Karta przedmiarów (materiałów i robót podstawowych)

Rodzaj (materiału, roboty)	Jednostka miary	Ilość
Korytowanie	[m³]	568
Grunt nasypowy	[m³]	95
Piasek gruboziarnisty (warstwa odsączająca)	[m³]	190
Kruszywo łamane	[m³]	190
Ława betonowa (C12/15)	[m³]	16
Krawężnik drogowy 30x15	[m]	28
Krawężnik najazdowy 22x15	[m]	262
Kostka betonowa szara grubości 8cm	[m²]	640
Kostka betonowa czerwona grubości 8cm	[m²]	116
Podsypka (piasek cement 10:1)	[m³]	18
Wpust deszczowy polietylenowy	[szt]	5
Rura drenażowa LP D=300mm	[m]	124
Rura PCV D=160mm	[m]	12
Geowłóknina 200g/m	[m²]	570
Żwir sortowany o granulacji 2-8mm	[m³]	100
Studnia kanalizacyjna Dw=1000mm	[szt]	3
Kostka betonowa szara grubości 6cm	[m²]	168
Płyty betonowe, perforowne typu Eco	[m²]	63
Obrzeże betonowe 30x8cm	[m]	187

Wykonawca	**Biuro Studiów i Programów SKRYBA**			
Przedsięwzięcie	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale V.		Numer rysunku	1
			Podziałka	1:500
Inwestor	Gmina Łominki			
Lokalizacja	Kwartał V: ul. Wiosenna, Kolejowa, Wąska i Długa.			
Faza projektu	Projekt wykonawczy. Odcinek 1.			
Projektował	Wiesław Mazurkiewicz	uprawn: WR-WZDP-114/81	01.04.2016r	
Sprawdził	Zbigniew Płażewski	WAM/0029/POOD/11	09.04.2016r	