






ZJAZD INDYWIDUALNY TYP 1



ZJAZD INDYWIDUALNY TYP 2



- LEGENDA:
- Konstrukcja nawierzchni jezdni
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 22cm
 - warstwa odsączająca z piasku o $k_{10}>8m/dobę$ i $CBR>25\%$ gr. 22cm
 - zagęszczone podłoże gruntowe
 - Konstrukcja nawierzchni chodnika
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 10cm
 - warstwa odsączająca z piasku o $k_{10}>8m/dobę$ i $CBR>25\%$ gr. 10cm
 - zagęszczone podłoże gruntowe
 - Konstrukcja nawierzchni zjazdu
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 20cm
 - warstwa odsączająca z piasku o $k_{10}>8m/dobę$ i $CBR>25\%$ gr. 10cm
 - zagęszczone podłoże gruntowe
 - Konstrukcja nawierzchni opaski
 - warstwa ścieralna z płyt azurowych betonowych EKO gr. 10cm wypełnionych kliniec i grysem kamiennym
 - warstwa kruszywa łamanego kamiennego 31,5/63 gr. 40cm
 - warstwa odsączająca z piasku o $k_{10}>8m/dobę$ i $CBR>25\%$ gr. 20cm
 - zagęszczone podłoże gruntowe
 - obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej C12/15
 - opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15
 - krawężnik betonowy 15x22cm na ławie betonowej C12/15
 - krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15

Inwestor	 <div>Burmistrz Łomianek ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki tel. (022) 768 63 24, fax: (022) 768 63 02 e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl</div>		
Jednostka projektowa	 <div>Biurowie Inżynierskie J.M.P. Mariusz Jaciubek 05-800 Pruszków, ul. Otłowska 1b/15 tel. 0 502 260 577, e-mail: mariusz.jaciubek@gmail.com</div>		
Nazwa zamierzenia budowlanego			
PRZEBUDOWA ULICY ZAWILCA W ŁOMIANKACH			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
ULICA ZAWILCA W ŁOMIANKACH NA ODCINKU OD ULICY SIERAKOWSKIEJ DO ULICY MICHAŁOWICZA, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI			
Stadium	Branża	Tom	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DROGOWA	I	
Projektant	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	PAŹDZIERNIK 2016
inż Mariusz Jaciubek	drogowa 1.00/0609/PO00/06	Podpis	
Opracował		Podpis	
Projektant sprawdzający	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Skala
			1:50
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ZJAZDÓW		5	20