



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 18.08.2017 r.

RZP. 271.39.2017

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.39.2017 **Przebudowa ulicy Zachodniej w Łomiankach na odcinku między ulicami Zieloną i Sierakowską** w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej” – zad. 2014/03.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytania do SIWZ wraz z odpowiedzią bez ujawniania źródła zapytania.

1. Prosimy o jednoznaczne określenie koloru nawierzchni chodnika z uwagi na rozbieżności między opisem technicznym (kolor szary), a rysunkami nr 4 i 5 (kolor czerwony).

Ad.1 Zgodnie z opisem technicznym kolor szary.

2. Prosimy o jednoznaczne określenie koloru nawierzchni zatok autobusowych z uwagi na rozbieżności między opisem technicznym (kolor szary), a rys. nr 4 i 5 (kolor czerwony).

Ad.2 Kolor nawierzchni zatok autobusowych ma być grafitowy.

3. W Tomie V Projektu Budowlanego — STWiORB, znajduje się specyfikacja D-01.03.03 Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych. W związku z brakiem robót teletechnicznych w zakresie prac prosimy o wykreślenie w/w specyfikacji.

Ad.3 Specyfikacja pozostaje bez zmian, ponieważ w pasie drogowym występuje sieć telekomunikacyjna i w razie wprowadzenia zmian projektowych podczas budowy istnieje możliwość jej zastosowania.

4. W Tomie V Projektu Budowlanego — STWiORB, znajduje się specyfikacja D-01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych. Z uwagi na brak tego asortymentu robót w zakresie Przedmiotu Zamówienia prosimy o wykreślenie w/w specyfikacji.



Ad.4 jw.

5. Czy okres pielęgnacji zieleni obejmuje tylko pierwsze koszenie?

Ad. 5 Pielęgnacja zieleni zależy od pory roku i etapu prac budowlanych. Poniżej kryteria, jakie należy zastosować do koszenia trawników:

- krotność: minimum 3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego;
- ostatnie koszenie przed zimą należy przeprowadzić na 2 do 4 tygodni przed spodziewanym nastaniem mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października);
- należy kosić suche trawniki;
- sprzęt do koszenia powinien być wyposażony w kosz do zbierania trawy. w innym przypadku należy trawę wygrabić i usunąć od razu po skoszeniu.

6. Czy zakres robót obejmuje tylko rozbiórkę istniejących ogrodzeń, czy również ich odtworzenie i jeśli tak, to czy z materiałów nowych, czy z rozbiórki?

Ad.6. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejących ogrodzeń znajdujących się na działkach gminnych oraz wykonanie w miejscu granicy działek nowych ogrodzeń.

7. Jeśli zakres robót obejmuje odtworzenie ogrodzeń z materiałów nowych, prosimy o podanie lokalizacji, rodzajów i materiałów ogrodzeń (w tym typu i ilości bram, i furtek) oraz ich ilości.

Ad.7 Należy wykonać ogrodzenia tymczasowe z siatki o wysokości ok. 2,0m. Istniejące bramy i furki należy przestawić w miejsce granicy działki i połączyć z tymczasowym ogrodzeniem z siatki. Poniżej zakres rozbiórki ogrodzeń wraz z informacją o furkach i bramach do przestawienia, które znajdują się na działkach gminnych.

Lp.	Ogrodzenie leżące przy działce nr	strona zgodnie z km drogi	Nowe ogrodzenie do wykonania	brama do przestawienia	furka do przestawienia	ogrodzenie do usunięcia
		l/p	[m]	szt.	szt.	[m]
1	13	p	12	0	0	12
2	22	p	28	1	1	24
3	32	p	28	1	1	30
4	43	p	25	1	1	23
5	44/1,	p	26	1	1	20
6	55	p	25	0	1	31

7	56	p	32	1	1	30
8	57	p	18	1	1	12
9	361/2	l	17	1	1	25
10	364/2.	l	22	1	1	46
11	365	l	23	1	1	28
12	366	l	23	1	1	20
13	367	l	23	2	0	18
14	368	l	23	2	2	15
15	369	l	24	1	1	20
16	370	l	24	2	2	15
17	372	l	20	2	2	10
18	373	l	20	1	1	28
19	374	l	20	0	0	20
20	375	l	20	0	0	20
21	376	l	9	0	0	15

8. Prosimy o podanie dokładnych parametrów (opis, zdjęcie) ławek.

Ad.8 Należy wykonać ławki stosowane w gminie Lomianki przy ulicy Fabrycznej i Wiślanej (model Salto) wraz z 4 koszami na początku i końcu rzędów ławek. Ławki i kosze powinny być wykonane ze stali czarnej malowanej proszkowo oraz z drewna egzotycznego zabezpieczonego lakierem z bejcą. Uwaga: przy wiatkach należy również zastosować powyższe kosze. 1 szt. na 1 wiatkę.

9. Prosimy o podanie dokładnych parametrów (opis, zdjęcie) wiat przystankowych.

Ad.9 Wiatka w ilości 2 sztuk, składająca się z 3 modułów o długości 4,6m i szerokości daszka 1,5m. Wykonana z zamkniętych profili stalowych, konstrukcja ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Siedzisko z listew drewnianych. (obecnie stosowane wiatki w gminie np. CLASSIC II)

10. Czy zakres robót obejmuje ustawienie stojaków dla rowerów? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości i dokładnych parametrów (opis, zdjęcie) stojaków.

Ad.10 Nie obejmuje.

11. Dot. pozycji 14a przedmiaru robót — kabel po odkopaniu należy wymienić na nowy, czy wkopać ponownie istniejący? Jeśli należy ułożyć nowy, prosimy o podanie typu kabla i wskazanie jego lokalizacji, gdyż nie jest to czytelne na rys. nr 1 przedstawiającym projekt zagospodarowania terenu, a znacząco wpływa na wycenę

robót.

Ad.11 Należy odkopać i przenieść. W razie uszkodzenia należy poinformować zarządcę sieci i wymienić na nowy.

12. Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza jednostka „sm” użyta w pozycji 14a przedmiaru.

Ad.12 Omyłka pisarska, powinno być „m”.

13. Dot. pozycji 64 przedmiaru robót — w opisie do Projektu Budowlanego w pkt. 2.4.2. oraz w pkt. 2.4.4. napisano: „Studnie chłonne będą mieć głębokość 1,5 m na odcinku ulicy od strony skrzyżowania z ulicą Sierakowską oraz 2,0 m na odcinku ulicy od strony skrzyżowania z ulicą Wiślaną”. Ile studni chłonnych ma mieć głębokość 1,5 m, a ile 2,0 m?

Ad.13 Wszystkie studnie chłonne (16 sztuk) na odcinku od. ul. Sierakowskiej do ul. Zielonej (etap 2) powinny mieć głębokość 1,5 m. Studnie głębokości 2,0m były zastosowane w etapie 1, który został już wykonany.

14. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego przekrój studni chłonnej na rys. nr 6 jest dwupoziomowy (jedna część studni ma głębokość 2,0 m, a druga nieco mniejszą - brak wymiaru)?

Ad.14 Brakujący wymiar to 1,5m. Rysunek przedstawia wariantowo studnię o głębokości 2,0 m i 1,5 m. Zgodnie z wyjaśnieniem dla pytania 13 studnie chłonne powinny na odcinku od. ul. Sierakowskiej do ul. Zielonej mieć głębokość 1,5 m.

15. Czy materiały rozbiórkowe stanowią własność Wykonawcy? Jeśli nie, prosimy o wskazanie, które elementy oraz w jaki sposób i gdzie mają być składowane i przekazane Zamawiającemu?

Ad.15 Tak, poza kostką betonową wskazaną przez Inspektora, którą należy zapaletować, zabezpieczyć i przewieźć na plac wyznaczony przez Inspektora. Elementy ogrodzeń należy przekazać właścicielowi, który posadził ogrodzenie w pasie drogowym.

16. Czy w wycenie należy uwzględnić wymianę wkładu absorpcyjnego do studni osadnikowej w okresie gwarancji i jeśli tak, to ile razy?

Ad.16 TAK, raz w roku po okresie zimowym.



17. Wg pozycji 66 przedmiaru robót łączna długość ciągów drenarskich wynosi ok. 110 m, natomiast wg opisu do Projektu Budowlanego w pkt. 2.4.4. — 208 m. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Ad.17 Omyłka pisarska w PB, powinno być 110m tak jak w pozycji 66 przedmiaru robót.

18. Dot. rysunku nr 6 - ile otworów o średnicy 100 mm należy wykonać w każdej studni chłonnej?

Ad.18 Otworów 100mm nie wykonujemy w studniach. Wykonujemy jedynie otwory pod rury o średnicy 150 mm i 200 mm . Ilość otworów zgodnie z PZT.

19. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego na dnie studni osadnikowej należy wykonać warstwę brukowca oraz prosimy o informację nt. grubości warstwy i wymiarów brukowca.

Ad.19 Brukowiec frakcja od 16 do 48 mm grub. 20 cm.

20. Czy działki o nr ewid. 82, 377/5, 2, 1/2, 1/3, 377/1, 1/1 zostały przejęte przez Zamawiającego pod planowaną inwestycję?

Ad.20 Stan prawny działek nie wpływa na wycenę przedmiotu zamówienia. Gmina posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

21. Znaki drogowe pionowe należy wykonać z folii I czy II generacji?

Ad.21 Folia typ I – drogi gminne.

22. Czy na styku nowej nawierzchni asfaltowej z istniejącą Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy pośredniej przeciwpękaniowej (np. geosiatka)? Jeśli tak, to prosimy o określenie parametrów, rodzaju i ilości w/w warstwy.

Ad.22 Nie

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi: Aneta Witkowska /Katarzyna Jaczyńska
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 7686209 Fax.: 22 7686229

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Aneta Witkowska