
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45259900-6 Modernizacja zakładów

NAZWA INWESTYCJI : PARK LINOWY
ADRES INWESTYCJI : Łomianki, ul. Łyżwiarska
INWESTOR : Urząd Miasta Łomianki
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E.Tokarski
DATA OPRACOWANIA : lipiec .2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec .2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BUDOWLANE					
1		Przygotowanie terenu i zaplecza dla parku linowego			
1	KNR-W 2-01 d.1 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami pod teren utwardzony na odpady 2,6*2,0 pod budynek gospodarczy 5,8*5,8	m ² m ² m ²	5,200 33,640	
				RAZEM	38,840
2	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV / przy utwardzonym terenie dla nawierzchni z płytek bezpiecznych 2*(2,6+2,0)	m m	9,200	
				RAZEM	9,200
3	KNR 2-31 d.1 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm 9,2	m m	9,200	
				RAZEM	9,200
4	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod utwardzoną nawierzchnie w gr.kat. III-IV 5,2	m ² m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
5	KNR 2-31 d.1 23101-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubości 20 cm 5,2	m ² m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
6	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitej pospółki na podłożu gruntowym / pod budynek gospodarczy 5,8*5,8*0,15	m ³ m ³	5,046	
				RAZEM	5,046
7	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż budynku gospodarczego / domek drewniany letniskowy z tarasem Norwegia wraz z malowaniem, orynnowaniem, kryciem papą z okiennicami o pow. 33,3 m ² 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-25 d.1 0319-01 analogia	Wykonanie drewnianej osłony - kontenerowych obiektów sanitarnych / TOITO1 / z desek świerkowych 140x28 mm na słupkach stalowych ocynkowanych o profilu zamkniętym 80x80 mm osadzonych w fundamencie prefabrykowanym 35x35x80 cm (2*2,2+2,8)*2,13	m ² m ²	15,336	
				RAZEM	15,336
9	KNR 2-02 d.1 1804-11 analogia	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 258x153 cm systemu Wiśniewski model VEGA B na słupkach stalowych z profili zamkniętych 60x40 mm o rozstawie 2.58 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych cz. 1 10,16+5,18+40,66+2*2,52+0,82+1,18 cz. 2 65,22 cz.3 55,74	m m m	63,040 65,220 55,740	
				RAZEM	184,000
10	KNR-W 2-02 d.1 1808-02 analogia	Brama przesuwna 500 x 153 cm z furtką 118 x 1.53 cm i furtki 1 m wypełnione elementami model VEGA B na gotowych słupkach 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-02 d.1 1808-02 analogia	Furtki 118 x 153 cm wypełnione elementami model VEGA B na gotowych słupkach / na plac do gromadzenia odpadów 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	d.1 wycena indywidualna	Siedzisko drewniane z litego drewna świerkowego impregnowanego / 45 x 200 cm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	d.1 wycena indywidualna	Stół drewniany z litego drewna świerkowego impregnowanego / 9 x 220 cm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Zabudowa parku linowego z asekuracją ciągłą			
14	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż parku linowego z 50 przeszkodami i asekuracją ciągłą	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż drzewa wspinaczkowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż sprzętu asekuracyjnego w ilości 50 kpl firmy PETZL	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalkulacja d.2 własna	Szkolenie persolenu parku linowego - 6 osób	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalkulacja d.2 własna	Haki asekuracyjne systemu Vert Voltige wersja 3B	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19	kalkulacja d.2 własna	Inspekcja dentrologiczna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalkulacja d.2 własna	Inspekcja otwarcia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000