



# Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 31.10.2017 r.

RZP. 271.55.2017

## Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **RZP.271.55.2017 Przebudowa ulicy Armii Krajowej** w ramach zadania pn.: Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań – ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej)” – zad 2014/02.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

1. Z jakiej kostki należy wykonać poszczególne nawierzchnie. Zgodnie z legendą na rysunku „Plansza zbiorcza” wszystkie nawierzchnie są z kostki behaton/dwuteownik typu EKO /szczegół takiej kostki na rys. Szczegóły technologiczne/, natomiast w kosztorysie część jezdni jest z kostki bezfazowej, a pozostałe kostki nie są opisane, czy są to zwykłe kostki z faza, czy typu EKO? Jeśli typ EKO, czy można zastosować inny kształt kostki, niż pokazany na rysunku?

Ad. 1 Zgodnie z rys. 1.4.1 stanowiącym część dokumentacji technicznej:

- zjazdy - kostka czerwona, fazowana, typu Behaton, Domino lub równoważny
- jezdnia (poza ciągiem dla rowerów) - kostka szara, fazowana, typu Behaton Eco, Domino Eco lub równoważny,
- jezdnia (ciąg dla rowerów) - kostka szara, bezfazowa, typu Behaton, Domino lub równoważny,
- chodniki - kostka szara, fazowana, typu Behaton, Domino lub równoważny.

2. Czy studzienki urządzeń podziemnych należy tylko wyregulować wysokościowo, zg z przedmiarami, czy zgodnie z opisem do projektu p.11.6, p-pkt.d. – dokonać wymiany pokryw studni na typ ciężki oraz zg z ppkt.e. – wyposażyć studnie telekomunikacyjne w pokrywy z układem zasuwowo-ryglowym i zamkiem. Jeśli zg. z opisem do projektu, proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Ad. 2 Należy wymienić zgodnie z p. 11.6. Rzeczona wymiana zawiera się w pozycji przedmiarowej wskazanej w pytaniu.

3. Czy progi zwalniające mają być typu „poduszka berlińska” zg z rys. „Plansza zbiorcza”

Ad. 3 Tak.

4. Czy w zakresie robót będzie przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu, zgodnie z opisem i tabelą w projekcie? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Ad. 4. Nie należy wyceniać prac pielęgnacyjnych.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jaczyńska  
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 7686209 Fax.: 22 7686229

Z up. BURMISTRZA  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych  
  
Aneta Witkowska