



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 20.11.2017 r.

RZP. 271.58.2017

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **RZP.271.58.2017 Przebudowa ulic Normatywnej, Kosynierów, Maciejowickiej w ramach zadania: "Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa - ul. Wiosenna – ul. Warszawska)."** – zad. 2015/03.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579 ze zm.) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z udziałem w przetargu prosimy o odpowiedź na pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kruszywa łamanego betonowego ?

Ad.1 Nie dopuszcza się.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa dolomitowego?

Ad.2 Kruszywo musi być zgodne ze specyfikacją techniczną i krzywą uziarnienia.

3. Prosimy o zamieszczenie badań geotechnicznych na wszystkich ulicach.

Ad.3 W załączniku, badania geologiczne nie mają wpływu na wartość oferty.

4. Czy w zakres robót wchodzi wycinka drzew – zamieszczona STWiOR dot. wycinki.

Ad.4 Tak, jeśli znajdują się w pasie drogowym i są oznaczone na PZT jako drzewa do wycinki.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że przy wykonywaniu przedmiotowych robót nie będzie konieczności wykonania odwodnienia wykopów?

Ad.5 Konieczność odwodnienia wykopów zależy od technologii prac Wykonawcy i warunków pogodowych. Na dzień wykonywania badań geologicznych w otworach wiertniczych (nr: 11, 13, 15, 16 18, 19, 24, 22, 21) na głębokości do 2,5m nie wykazano występowania wód gruntowych.

6. Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczących wykonania warstwy mrozoochronnej.

Ad.6 W załączniku.

7. Czy w zakresie robót Wykonawcy jest wykonanie Stałej Organizacji Ruchu na ul. Normatywnej? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie projektu Stałej Organizacji Ruchu dla ul. Normatywnej. Zamieszczony na stronie internetowej projekt nie obejmuje ul. Normatywnej.
8. Czy w zakresie robót Wykonawcy jest wykonanie Stałej Organizacji Ruchu na ul. Maciejowickiej? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie projektu Stałej Organizacji Ruchu dla ul. Maciejewskiej.
9. Czy w zakresie robót Wykonawcy jest wykonanie wyniesionego skrzyżowania z ul. Kosynierów z ul. Działkową? Wyniesione skrzyżowanie zostało oznaczone w projekcie Stałej Organizacji Ruchu załączonym do przetargu.
10. Czy w zakresie robót Wykonawcy jest wykonanie Stałej Organizacji Ruchu na ul. Kosynierów ?
11. Do projektu został zamieszczony projekt Stałej Organizacji Ruchu dot. wielu ulic. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie robót Wykonawcy jest wykonanie Stałej Organizacji Ruchu w ul. Normatywnej, Maciejowickiej, Kosynierów.
12. Do przetargu została dołączona STWiOR dot. wykonania progów zwalniających. Czy w zakresie robót Wykonawcy jest wykonanie progów zwalniających w ul. Normatywnej? A jeżeli tak, to o jakiej konstrukcji ?
13. Czy w zakresie robót Wykonawcy jest wykonanie progów zwalniających w ul. Kosynierów? A jeżeli tak, to o jakiej konstrukcji?
14. Czy w zakresie robót Wykonawcy jest wykonanie progów zwalniających w ul. Maciejowickiej? A jeżeli tak, to o jakiej konstrukcji?

Ad.7-14 Należy wykonać stałą organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, zamieszczonym do przetargu na ulicach objętych przedmiotem zamówienia.

15. Czy w zakresie robót Wykonawcy jest frezowanie nawierzchni bitumicznych? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie miejsca frezowania i sposobu odtworzenia nawierzchni bitumicznej.

Ad. 15 Projekt nie przewiduje frezowania.

16. Czy w zakresie robót Wykonawcy jest usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną? Jeżeli tak, to jakie kolizje występują i prosimy o zamieszczenie projektów przebudowy kolizji.

Ad. 16 Przebudowy kolizji wskazywane są w dokumentacji technicznej, o ile projekt nie przewiduje- kolizje nie występują.

17. Czy materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy?

Ad.17 Tylko ten, który zostanie wskazany przez Zamawiającego i Inspektora. Materiał nadający się do dalszego użytkowania (np. kostka betonowa) wskazany przez Zamawiającego i Inspektora należy zapaletować i przewieźć w wyznaczone miejsce.

18. Czy w zakresie robót Wykonawcy jest wykonanie trawników na 10 cm warstwie ziemi urodzajnej – pkt 3.2.7 Zieleń – Opisu do projektu budowlanego. Jeżeli tak, to prosimy o określenie powierzchni.

Ad.18 Nie przewiduje się wykonania trawników.

19. Czy pielęgnacja trawników jest do pierwszego koszenia?

Ad.19 jw.

20. Czy gwarancja zieleni wynosi 12mc?

Ad.20 jw.

21. Czy w zakresie robót Wykonawcy jest wykonanie studni chłonnej S-9 w ul. Kosynierów?
Studnia zaznaczona na planie sytuacyjnym, nie zaznaczona na profilu podłużnym.

Ad.21 Nie.

22. Prosimy o zamieszczenie rysunku dla studni chłonnej S-15. Rys nr 11 zamieszczonej dokumentacji projektowej, zgodnie z opisem nie dotyczy studni S-15.

Ad. 22 W załączniku.

23. Studnie chłonne o jakiej wysokości należy wykonać: czy zgodnie z rys.11 o wysokości rury PE-DN100 wynoszącej 2,0 m, czy o wysokości wynikającej z profilu tj. ok. 3,5 m?

Ad.23 Zgodnie z szczegółem rys. 11

24. Zamieszczona STW i OR nr D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg dotyczy m.in. rozbiórki ogrodzeń. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest rozbiórka ogrodzeń? A jeżeli tak, to prosimy o określenie rodzaju ogrodzenia, cokołu, bram itp.

Ad. 24 Nie, na czas wykonywania projektu na powyższych ulicach nie należało wykonywać rozbiórki ogrodzeń. Wszystkie nowe elementy znajdujące się w pasie drogowym i kolidujące z projektem należy rozebrać po konsultacji z projektantem.

25. W zakresie przetargu jest wykonanie odtworzenia ogrodzeń? Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie szczegółowych rysunków.

Ad.25 j.w. Rysunki nie są wymagane.

26. Zamieszczona STWiOR nr D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg dotyczy m.in. rozbiórki przepustów. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest rozbiórka przepustów?

Ad.26 Zamówienie nie przewiduje ww. rozbiórek.

27. Wg rysunku nr 7 Projektu Budowlanego, warstwa mrozochronna w ul. Kosynierów i Normatywnej ma zostać wykonana z materiału z wykopu. Czy Zamawiający potwierdza, że warstwę mrozochronną w ul. Kosynierów i ul. Normatywnej należy wykonać z gruntu uzyskanego z wykopu?

Ad.27 Niewłaściwa interpretacja rysunku. Materiał z wykopu może zostać użyty do warstwy mrozoochronnej jeśli będzie spełniał parametry zamieszczone w STWiORB

28. Czy Zamawiający potwierdza, że ilość gruntu z wykopu nadająca się do wykonania warstwy mrozoochronnej będzie wystarczająca do wykonania warstw mrozoochronnych w ul. Kosynierów i Normatywnej?

Ad. 28 Niewłaściwa interpretacja rysunku. Materiał z wykopu może zostać użyty do warstwy mrozoochronnej jeśli będzie spełniał parametry zamieszczone w STWiORB.

29. Czy warstwę mrozoochronną w ul. Maciejowickiej należy wykonać również z gruntu z wykopu?

Ad. 29. Niewłaściwa interpretacja rysunku. Materiał z wykopu może zostać użyty do warstwy mrozoochronnej jeśli będzie spełniał parametry zamieszczone w STWiORB

30. Czy według wiedzy Zamawiającego, prace związane z siecią telekomunikacyjną ORANGE będą polegały tylko na regulacji wysokościowej studzienek, zgodnie z przedmiarami, czy będzie konieczność wykonania zabezpieczenia sieci rurami dwudzielnymi zgodnie z pismem ORANGE z dnia 15 września 2015r. Jeśli konieczne będzie wykonanie zabezpieczenia sieci, kto wykona projekt tego zabezpieczenia i czy wiadome jest na jakim odcinku będzie konieczne ww zabezpieczenie?

Ad.30 Wykonawca wykonuje prace zgodnie z projektem budowlanym, wg.

Projektanta nie występują kolizję z siecią teletechniczna na powyższych ulicach.

Wykonawca musi prowadzić roboty tak by nie uszkodzić sieci.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) **dokonyuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w podanym niżej zakresie.**

Było w SIWZ :

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, pok.1.

11.2 Termin składania ofert upływa dnia **22.11.2017 r. o godz. 10.00.**

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.11.2017 r. o godz.10:45** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 71 – pok. nr 22.

11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.

11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:

- nazwa i adres Wykonawcy;
- zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: „nazwa postępowania”
- *nie otwierać do dnia 22.11.2017 r. do godz. 10:45”.*

Jest w SIWZ :

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, pok.1.

11.2 Termin składania ofert upływa dnia **27.11.2017 r. o godz. 10.00.**

- 11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.11.2017 r. o godz.10:45** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 71 – pok. nr 22.
- 11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.
- 11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
- nazwa i adres Wykonawcy;
 - zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: „nazwa postępowania”
 - *nie otwierać do dnia 27.11.2017 r. do godz. 10:45”.*

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi: Aneta Witkowska
Referat Zamówień Publicznych Tel.: 22 7686209 Fax.: 22 7686229

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Aneta Witkowska