

Karta przedmiarów (materiałów i robót podstawowych)		
Rodzaj (materiału, roboty)	Jednostka miary	Ilość
Korytowanie	[m³]	578
Grunt nasypowy	[m³]	165
Piasek gruboziarnisty (warstwa odsączająca)	[m³]	165
Kruszywo łamane	[m³]	165
Ława betonowa (C12/15)	[m³]	14
Krawężnik drogowy 30x15	[m]	40
Krawężnik najazdowy 22x15	[m]	238
Kostka betonowa szara grubości 8cm	[m²]	534
Kostka betonowa czerwona grubości 8cm	[m²]	140
Podsypka (piasek cement 10:1)	[m³]	17
Wpust deszczowy polietylenowy	[szt]	4
Rura drenażowa LP D=300mm	[m]	53
Rura PCV D=160mm	[m]	12
Geowłóknina 200g/m	[m²]	360
Żwir sortowany o granulacji 2-8mm	[m³]	75
Studnia kanalizacyjna Dw=1000mm	[szt]	2
Kostka betonowa szara grubości 6cm	[m²]	152
Płyty betonowe, perforowne typu Eco	[m²]	60
Obrzeże betonowe 30x8cm	[m]	190

Wykonawca	**Biuro Studiów i Programów SKRYBA**			
Przedsięwzięcie	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale V.		Numer rysunku	2
			Podziałka	-
Inwestor	Gmina Łominki			
Lokalizacja	Kwartał V: ul. Wiosenna, Kolejowa, Wąska i Długa.			
Faza projektu	Projekt wykonawczy. Odcinek 2.			
Projektował	Wiesław Mazurkiewicz	uprawn: WR-WZDP-114/81	01.04.2016r	
Sprawdził	Zbigniew Płażewski	WAM/0029/POOD/11	09.04.2016r	