
Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Dziekanów Leśny ul. Mikołajczyka
INWESTOR : Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 2013-11-29

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 3100.00 zł

Słownie: trzy tysiące sto i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013-11-29

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Mikołajczyka przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego - Dziekanów ul. Mikołajczyka					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 1048*0.4*0.8	m ³ m ³	 335.360	
				RAZEM	335.360
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 1048*0.2*0.4	m ³ m ³	 83.840	
				RAZEM	83.840
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (SRS110) 343	m m	 343.000	
				RAZEM	343.000
4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 343	m m	 343.000	
				RAZEM	343.000
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 705	m m	 705.000	
				RAZEM	705.000
6	KNNR 5 0707-02	Układanie zapasów kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie przy słupach 140	m m	 140.000	
				RAZEM	140.000
7	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 1118	m m	 1118.000	
				RAZEM	1118.000
8	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 1048*0.4*0.6	m ³ m ³	 251.520	
				RAZEM	251.520
9	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 35	szt. szt.	 35.000	
				RAZEM	35.000
10	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 35	kpl.pr zew. kpl.pr zew.	 35.000	
				RAZEM	35.000
11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 35	szt. szt.	 35.000	
				RAZEM	35.000
12	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 74	szt. szt.	 74.000	
				RAZEM	74.000
13	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie 36	szt. szt.	 36.000	
				RAZEM	36.000
14	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 36	odc. odc.	 36.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Mikołajczyka przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	36.000
15	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
16	KNNR 5 0403-01	SON Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym w wyposażeniu zegar astronomiczny + RG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna (tyczenie oraz inwentaryzacja)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000