

ELEWACJA
PÓŁNOCNA



ELEWACJA
POŁUDNIOWA

ELEWACJE WEWNĘTRZNE
PÓŁNOCNA I POŁUDBIOWA

1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	- tynk silikonowy w kolorze kremowym RAL 1013
2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	- blacha aluminiowa na wysoki rąbek w kolorze zielonym
3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	- płyta cementowo-drzazgowa w kolorze szarym RAL 7004
4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	- płyta cementowo-drzazgowa w kolorze żółtym RAL 1037
5	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	- płyta cementowo-drzazgowa w kolorze zielonym RAL 6017
6	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	- cokół - tynk mozaikowy w kolorze szarym RAL 7005
7	SCHODY ZEWNĘTRZNE	- kostka betonowa w kolorze szarym
8	BALUSTRADA	- stal malowana proszkowo na kolor szary RAL 7004
9	OKNO	- okno aluminiowe w kolorze brązowym RAL 8008
10	DRZWI	- drzwi aluminiowe w kolorze brązowym RAL 8008, wypełnienie szkło przezierne
11	DRZWI	- drzwi aluminiowe pełne w kolorze brązowym RAL 8008
12	FASADA SZKLANO - ALUMINIOWA	- profile w kolorze brązowym RAL 8008, wypełnienie szkło przezierne
13	RURA SPUSTOWA	- pcv Ø125 w kolorze szarym RAL 7004
14	RYNNA	- pcv Ø150 w kolorze szarym RAL 7004
15	OBRÓBKA BLACHARSKA	- blacha ocynkowana powlekana
16	DACH	- papa wierzchniego krycia
17	ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM	- na wspornikach ze stali nierdzewnej, szkło akrylowe bezbarwne
18	DRABINA NA DACH	- stal malowana proszkowo na kolor szary RAL 7004
19	ŻALUZJA	- maskująca elementy wentylacyjne kolor szary RAL 7004

EKOBUD

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:	**BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I INFRASTRUKTURA SPORTOWA, INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI (T.J.: PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA, PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA, PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA, PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OŚWIETLENIE TERENU) ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH SŁUŻĄCYCH DO OBSŁUGI PLANOWANEJ INWESTYCJI**
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	**Łomianki** **ul. Partyzantów** **05-092 Łomianki** **dz. nr ew. 430/3, 430/4 oraz 215/6, 215/7, 215/8,215/9** **obręb: 0023 Łomianki**
TYTUŁ RYSUNKU:	**ELEWACJE WEWNĘTRZNE PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA**
SKALA:	**1:100**
DATA:	**08.2014 r.**
BRANŻA:	**ARCHITEKTURA**
PODPIS:	
FAZA:	**PW**
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. **Jarosław Kowalczyk** — upr. bud. GT/LOOK/2012 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)
NR RYSUNKU:	**A/13**
ASYSTENT PROJ.:	mgr inż. arch. **Ewa Górczyńska**
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. **Włodzimierz Alwasiak** — upr. bud. 395/61 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)
NR STRONY:	**A/46**