


DETAL ŚWIELIKA DACHOWEGO

DETAL ŚWIELIKA DACHOWEGO, SKALA 1:25



K ściana świetlika		gr. [cm]
płyta z wełny mineralnej		1,9
bloczki piaskowo-wapienne		24,0
papa parotzylacyjna		0,4
wełna mineralna twarda		10,0
papa podkładowa samoprzylepna		0,3
papa wierzchniego krycia		0,52

1 1 DACH U = 0,14 W/m²K		gr. [cm]
papa wierzchniego krycia		0,52
papa podkładowa		0,3
wełna mineralna		25,0
kliny styropianowe		1-20,0
papa parotzylacyjna		0,4
bitumiczna emulsja gruntująca		-
strop żelbetowy		30,0
sufit podwieszany z płyty z wełny mineralnej		1,9

" Utwór chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone "

EKOBUd

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUd" s.c.
Dmochin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmochin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT:		BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I INFRASTRUKTURA SPORTOWA, INSTALACJAMI URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI (T.J.: PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA, PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA, PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA, PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OŚWIETLENIE TERENU) ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH SŁUŻĄCYCH DO OBSŁUGI PLANOWANEJ INWESTYCJI	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		Łomianki	
ul. Partyzantów		05-092 Łomianki	
dz. nr ew. 430/3, 430/4 oraz 215/6, 215/7, 215/8, 215/9		obręb: 0023 Łomianki	

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA:

DETAL ŚWIELIKA DACHOWEGO

1:25

BRANŻ: ARCHITEKTURA

DATA: 08.2014 r.

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Jarosław Kowalczyk

mgr inż. arch. Jarosław Kowalczyk
(bez ograniczeń)

Faza: P/W

NR RYSUNKU:

ASYSTENT PROJ:

mgr inż. arch. Ewa Górczyńska

A/23

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Włodzisław Alwasia

mgr inż. arch. Włodzisław Alwasia
(bez ograniczeń)

NR STRONY:

A/56