




PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C




PRZĘKROJ A-A, skala 1:50



PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C



PRZEKRÓJ B-B, skala 1:50



PRZEKRÓJ C-C, skala 1:50

koszka betonowa	gr. 8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa	gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego	gr. 20cm

koszka betonowa	gr. 8 cm
posypka cementowo - piaskowa	gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego	gr. 20cm

koszka betonowa	gr. 6 cm
posypka cementowo - piaskowa	gr. 3 cm
warstwa odsączająca z piasku	gr. 10 cm

kostka betonowa	gr. 6 cm
podsyпка cementowo - piaskowa	gr. 3 cm
warstwa odsączająca z piasku	gr. 10 cm

kostka betonowa	gr. 6 cm
podsyпка cementowo - piaskowa	gr. 3 cm
warstwa odsączająca z piasku	gr. 10 cm

mieszanka lepkościowa poliuretanowego i granulatu EPDM	gr. 0,7 cm
mieszanka lepkościowa poliuretanowego i granulatu SBR	gr. 0,8 cm
mata elastyczne typu ET	gr. 3,5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0-2,5 mm	gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 4-31,5 mm	gr. 15 cm
warszta odciążająca z piasku	gr. 15 cm

kostka betonowa	gr. 8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa	gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego	gr. 20cm

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmossin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmossin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT:	BUDOWA SZCZĘCZYNIE Z SALA GIMNASTYCZNA, INFRASTRUKTURA SPORTOWA, INSTALACJAMI URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI (T.T.), PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNĄ, PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWĄ, PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA, PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OŚWIETLENIE TERENU) ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH SŁUŻĄCYCH DO OBSŁUGI PLANOWANEJ INWESTYCJI
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	<p>Łomianki</p> <p>ul. Partyzantów</p> <p>05-092 Łomianki</p> <p>dz. nr ew. 430/3, 430/4 oraz 215/6, 215/7, 215/8, 215/9</p> <p>obręb: 0023 Łomianki</p>
CEL INWESTYCJI:	CEL 1:

PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C

1:50

BRANJA:	PODPIS:	FAZA:	P/W
DROGI			

PROJEKTANT:	mgr inż. Ewa Owczarek	upr. bud. 141/0009K	NR RYSUNKU:
		w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń)	D/02

SPRAWODZAJĄCY: mgr inż. Romuald Chomiczewski	upr. bud. 413/71 ŁW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń)	NR STRONY: Dr15
--	--	---------------------------