

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - I PIĘTRO:						
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m²)	WYS. POMIESZCZENIA (m)	WYKOŃCZENIE POSADZEK	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE SUFITU
1/01	KORYTARZ + KLATKA SCHODOWA	121,40	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/02	KORYTARZ	252,02	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/03	SERWEROWNIA	22,85	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/04	SALA LEKCYJNA (dzieci młodsze)	58,82	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/05	ZAPLECZE	7,99	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/06	SALA LEKCYJNA (dzieci młodsze)	57,68	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/07	ZAPLECZE	7,40	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/08	SALA LEKCYJNA (dzieci młodsze)	58,26	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/09	KLATKA SCHODOWA	25,26	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	tynk gipsowy + farba emulsyjna
1/10	SALA LEKCYJNA (dzieci młodsze)	58,64	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/11	ZAPLECZE	8,00	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/12	SALA LEKCYJNA (dzieci młodsze)	58,86	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/13	SALA LEKCYJNA (dzieci młodsze)	56,16	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/14	SALA LEKCYJNA (technika/ plastyka)	72,77	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/15	ZAPLECZE	13,56	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/16	SALA LEKCYJNA (przyrodki)	65,49	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/17	ZAPLECZE	12,44	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/18	LOGOPEDA/ PSYCHOLOG	14,84	3,00	wykładzina dywanowa	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/19	POKÓJ DO RÓŻNIKÓW Z RODZICAMI	14,84	3,00	wykładzina dywanowa	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/20	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	64,28	3,00	wykładzina dywanowa	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/21	PRZEDSIONEK WC	8,96	3,00	gres	glazura	sufit podwieszany wodoodporny
1/22	WC MĘSKIE	14,05	3,00	gres	glazura	sufit podwieszany wodoodporny
1/23	PRZEDSIONEK WC	8,91	3,00	gres	glazura	sufit podwieszany wodoodporny
1/24	WC DAMSKIE	16,14	3,00	gres	glazura	sufit podwieszany wodoodporny
1/25	WC DLA PERSONELU	3,71	3,00	gres	glazura	sufit podwieszany wodoodporny
1/26	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,05	3,00	gres	glazura	sufit podwieszany wodoodporny
1/27	PRACOWNIA KOMPUTEROWA	33,09	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/27 A	PRACOWNIA KOMPUTEROWA	32,10	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/28	KLATKA SCHODOWA	20,07	-	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	tynk gipsowy + farba emulsyjna
1/29	KOMUNIKACJA	25,62	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/30	PRZEDSIONEK WC	6,14	3,00	gres	glazura	sufit podwieszany wodoodporny
1/31	WC MĘSKIE	5,30	3,00	gres	glazura	sufit podwieszany wodoodporny
1/32	WC DAMSKIE/ WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,66	3,00	gres	glazura	sufit podwieszany wodoodporny
1/33	WIDOWNIA	213,21	3,61 - 5,59	wykładzina pvc	płyty akustyczne	sufit podwieszany
1/34	KLATKA SCHODOWA	20,07	-	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	tynk gipsowy + farba emulsyjna
1/35	CZYTELNIA	186,85	3,00	wykładzina dywanowa	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
1/36	ZAPLECZE CZYTELNI	11,03	3,00	wykładzina pvc	tynk gipsowy + farba emulsyjna	sufit podwieszany
	RAZEM:	1665,52				

RZUT I PIĘTRA

LEGENDA:

- HP25 — HYDRANT WEWNĘTRZNY Ø 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM
- R — ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- RG — ROZDZIELNIA GŁÓWNA
- PION KANALIZACJI SANITARNEJ , DESZCZOWEJ
- ELEMENTY WENYLACJI MECHANICZNEJ

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drogi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT: **BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I INFRASTRUKTURA SPORTOWA, INSTALACJAMI I UZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI (T.J.: PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA, PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA, PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA, PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OŚWIETLENIE TERENU) ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH SŁUŻĄCYCH DO OBSŁUGI PLANOWANEJ INWESTYCJI**

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **Lomianki**
ul. Partyzantów
05-092 Lomianki
dz. nr ew. 430/3, 430/4 oraz 215/6, 215/7, 215/8,215/9
obręb: 0023 Lomianki

TYTUŁ RYSUNKU: **RZUT I PIĘTRA**

SKALA: **1:100**

DATA: **08 2014 r.**

BRANŻA: **ARCHITEKTURA**

FORMAT: **P/W**

NR RYSUNKU: **A/02**

NR STRONY: **A/35**

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. **Jarosław Kowalczyk**	upr. bud. 07/LOOK/2012 w spec.[architekci architektonicznej] (bez ograniczeń)
ASYSTENT PROJ.:	mgr inż. arch. **Ewa Gorczyńska**	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. **Włodzimierz Alwasiak**	upr. bud. 356/81 w spec.[architekci architektoniczne] (bez ograniczeń)