

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BOISKA PRZY BUDYNKU ICDS, UL. STASZICA 2, 05-092 ŁOMIANKI - nawierzchnia trawiasta  
ADRES INWESTYCJI : ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki  
INWESTOR : Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach  
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
  
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa boiska ICDS Łomianki - nawierzchnia trawiasta</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dla nawierzchni trawiastej</b>			
1	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0119-01	boisko	m <sup>2</sup>	1548.006	
		55.05*28.12			1548.006
				RAZEM	1548.006
2	KNR-W 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0220-03	boisko	m <sup>3</sup>	387.002	
		poz.1*(0.12+0.08+0.05)			387.002
				RAZEM	387.002
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01		m	56.240	
		28.12*2			56.240
				RAZEM	56.240
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03		m <sup>3</sup>	2.531	
		0.3*0.15*28.12*2			2.531
				RAZEM	2.531
5		Demontaż tulei do mocowania tablic do piłki koszykowej	szt		
d.1	analiza indywidualna		szt	4.000	
		4			4.000
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04		m <sup>3</sup>	604.600	
	1103-05				
		poz.1*0.05*1.3+poz.2*1.3+poz.3*0.06*0.2*1.3			604.600
				RAZEM	604.600
7		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kont.		
d.1	analiza indywidualna		kont.	3.000	
		3			3.000
				RAZEM	3.000
<b>2</b>		<b>Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej</b>			
8	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0110-01		m <sup>2</sup>	1548.006	
	0110-02				
	boisko	55.05*28.12			1548.006
				RAZEM	1548.006
9	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0110-03		m <sup>2</sup>	1548.006	
	0110-04				
	boisko	poz.8			1548.006
				RAZEM	1548.006
10	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0110-03		m <sup>2</sup>	1548.006	
	boisko	poz.8			1548.006
				RAZEM	1548.006
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-03		m <sup>2</sup>	32.622	
	0105-04				
	po likw. skoczni w dal	(8.30*3.0+5.94*1.30)			32.622
				RAZEM	32.622
12	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (gr. 5cm)	m <sup>3</sup>		
d.2	0218-01		m <sup>3</sup>	1.631	
	po likw. skoczni w dal	(8.30*3.0+5.94*1.30)*0.05			1.631
				RAZEM	1.631
13		Dostawa i ułożenie nawierzchni trawiastej. Trawa sportowa 60/40 zasypiana granulatem kriogenicznym.	m <sup>2</sup>		
d.2	analiza indywidualna		m <sup>2</sup>	1548.006	
	boisko	poz.8	m <sup>2</sup>	32.622	
	po likw. skoczni w dal	poz.11			1580.628
				RAZEM	1580.628
14	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych	m <sup>2</sup>		
d.2	0706-02		m <sup>2</sup>	15.224	
	analogia		m <sup>2</sup>	12.040	
		(51.0+25.12)*2*0.1	m <sup>2</sup>	2.492	
		((3.1+3.1+8.2)+(9.5+9.5+17.3)+9.5)*2*0.1			29.756
		24.92*0.1			29.756
				RAZEM	29.756
15		Dostawa i ustawienie bramek do piłki nożnej	szt		
d.2	analiza indywidualna		szt	2.000	
		2			2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000